# ROZPOČET

Stavba:
Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne II.etapa

Objekt:
**01.4 - II. etapa - Naviac práce**

Miesto: Odorín
Dátum: 25.11.2019

Objednávateľ: Obec Odorín
Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **738,93** |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 738,93 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 255,20 |
| 1 | K | 113107132 | Odstránenie podkladov z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 8,000 | 31,90 | 255,20 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 219,65 |
| 2 | K | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 0,519 | 106,89 | 55,48 |
| 3 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 3,455 | 8,25 | 28,50 |
| 4 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 3,455 | 3,15 | 10,88 |
| 5 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0,100 | 1 247,90 | 124,79 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 237,96 |
| 6 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 4,000 | 11,79 | 47,16 |
| 7 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 40,000 | 0,38 | 15,20 |
| 8 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 4,000 | 8,90 | 35,60 |
| 9 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 40,000 | 1,00 | 40,00 |
| 10 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 26,12 |
| 11 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov | t | 1,306 | 20,00 | 26,12 |