Dodatok č.1 k Zmluve o dielo K-2018-398
k stavbe Prístavba a nadstavba PZ

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Obec Odorín**
Odorín č. 266
053 22 Odorín
zastúpený vo veciach zmluvných : Ing. Mária Goduľová - starostka
IČO : 00329428
DIČ : 2020717809

2. Zhotoviteľ : **Alkon SV, s.r.o.**
Zimná 65
052 01 Spišská Nová Ves
zastúpený vo veciach zmluvných :
Ing. Vladimír Mižík *konateľ spoločnosti*
Ing. Jozef Habas *konateľ spoločnosti*
oprávnený jednať vo veciach technických :
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK 20 22 909 218

Zapísaný do O.R. Okresného súdu Košice I. odd. Sro , vložka č. 24531/V.
(ďalej ako „zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení a zmenách Zmluvy o dielo č. K-2018-398 :

Čl.II. Predmet zmluvy a termín

Odst.1 - dopĺňa sa o vetu : Rozsah prác sa rozširuje o naviac práce v rozsahu podľa prílohy tohto dodatku.

Čl.III. Cena

Odst.1 – text odstavca na nahrádza novým textom :
Dohodnutá cena za predmet zmluvy – vykonanie diela je vo výške :
Práce podľa pôvodného rozpočtu : 62 729,20 € vrátane DPH
Práce naviac oproti pôv.rozpočtu : 3 899,87 € vrátane DPH
Nová cena diela : 66 629,07 € vrátane DPH

Ostatné články uzatvorenej zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.

Prílohy k ZoD:
1. Rozpočet

V Odoríne dňa 25.10.2018

Zhotoviteľ:
Ing. Vladimír Mižík
konateľ spoločnosti
ALKON SV
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves

Objednávateľ:
Ing. Mária Goduľová
starostka obce
OBEC ODORÍN

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ALK18-73a

Stavba: **Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne**

JKSO:
Miesto: Odorín

KS:
Dátum: 25. 10. 2018

Objednávateľ:
Obec Odorín
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves
IČO: 45261661
IČO DPH: SK2022909218

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					3 249,89
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**3 249,89**
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	3 249,89		649,98
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**3 899,87**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ OBEC ODORÍN 1 Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** alkon SV, Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ALK18-73a

Stavba: **Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne**

Miesto: **Odorín** Dátum: 25. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**3 249,89**	**3 899,87**
02	**Stavebné práce - naviac práce**	3 249,89	3 899,87
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**3 249,89**	**3 899,87**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

Objekt: 02 - Stavebné práce - naviac práce

Miesto: Odorín Dátum: 25. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:
Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 249,89**
D1 - Práce HSV							3 249,89
D4 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							416,60
1	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	23,04	115,20
2	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	27,50	27,50
3	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	7,64	22,92
4	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	14,05	42,15
5	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	16,10	48,30
6	K	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	24,40	73,20
7	K	317162108	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	29,11	87,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 839,59
8	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,320	98,78	426,73
9	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	4,320	5,94	25,66
10	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,126	1 150,00	144,90
11	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého (pre spevnenie podkladov)	m3	26,700	32,00	854,40
12	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	24,50	171,50
13	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	29,95	29,95
14	*M*	*5533230700*	*Zárubeň oceľová CgH 90x197*	*ks*	*3,000*	*25,62*	*76,86*
15	*M*	*5533194100*	*Zárubeň oceľová CgU 60x197*	*ks*	*4,000*	*21,59*	*86,36*
16	*M*	*5533194500*	*Zárubeň oceľová CgU 80x197*	*ks*	*1,000*	*23,23*	*23,23*
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							420,25
17	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	102,500	2,20	225,50
18	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	102,500	0,70	71,75
19	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	102,500	1,20	123,00
99 - Presun hmôt HSV							573,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky	t	64,797	8,85	573,45