Zmluva o dielo č. 2 / 2020

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „zmluva")

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Odorín**
So sídlom : Odorín 266, 053 22 Odorín
Zastúpený : Ing. Mária Goduľová , starostka obce
IČO : 00329428
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s.Slovensko
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0125 3002
Tel.: +421 534461954
E mail: starosta@obecodorin.sk
Zástupca na rokovanie: Ing. Mária Goduľová
Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 **Zhotoviteľ : MILANKO,spol. s r.o.,**
So sídlom : Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: **JUDr. Milan Tkáč**
DIČ : 2020505190
IČ DPH : SK 2020505190
Bankové spojenie : VÚB a.s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Tel: 053/4173236
E-mail : anna.steinerova@milankosro.sk
Zapísaný v: OR OS Košice I.,oddiel :Sro,vložka č. 8190/V
Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: Rozšírenie kapacity ČOV Odorín (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 pod označením 34734 - WYP zo dňa 04.12. 2019.

2.2. Zhotoviť sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tohto článku zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozorom a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa), ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1. Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- názov = „Rozšírenie kapacity ČOV Odorín“
- číslo a názov zmluvy=
- označenie faktúra a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- dátum doručenia dokladu objednávateľovi (odtlačok pečiatky podateľne objednávateľa)

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu.

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom

5.5. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a zo štátneho rozpočtu.

5.6. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 30 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo kvalifikovanými riadiacimi pracovníkmi.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.5. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.7 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.7 tohto článku .

6.9. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.10. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní objednávateľovi a iným oprávneným osobám Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.11. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43 f Stavebného zákona.

6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru.

6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetky zúčastnení.

6.14. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autor projektu.

6.15. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.16. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.17. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický/stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.

6.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.19. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok .

6.22. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 21 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24. Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo.

6.25 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

7.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia

bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR

za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škod spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia"), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XI1. Záverečné ustanovenia.

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že

k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Každá zmena a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnými stranami podlieha predchádzajúcemu súhlasu Riadiaceho orgánu ako poskytovateľa NFP.

12.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.

12.4 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.6 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram výstavby

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva bude mať odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.

V Odoríne, dňa: 22.1.2020 V SKN dňa 22.1.2020

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

OBEC ODORÍN

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 0042[illegible]41 73 232

.....
Ing. Mária Goduľová
starostka obce

.....
JUDr. Milan Tkáč
konateľ spoločnosti

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Zameranie jestvujuceho stavu	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
SO 02 Vonkajšia nádrž	94 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94 443,07
SO 03 Oplotenie	3 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,58
SO 04 Prepojovacie potrubia	3 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,18
SO 05 Ručne stierané hrablice	4 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,52
PS 01 Čerpacia stanica,mechanické predčistenie a rozd	31 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,50
PS 02 Biologické čistenie	35 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 545,14
PS 03 Dúchadlá a rozvod vzduchu	23 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704,41
PS 04 Kalové hospodárstvo a mechanické odvodnenie k	45 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45 813,79
PS 05 Meranie a regulácia	17 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,50
PS 06 Automatická stanica zvážaných žumpových vôd	47 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47 564,38
Ostatné	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 284,00
Celkom bez DPH	**347 335,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347 335,07**
DPH 20% z	**347 335,07**					**69 467,01**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom v EUR						**416 802,08**

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 02 Vonkajšia nádrž

Odberateľ: obec Odorín | **Spracoval:** Šteinerová

Projektant: | **Ks:**

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves | **Dátum:** 20. 12. 2019

Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt SO 02 Vonkajšia nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	111101101	Odstránenie travín do 0,1 ha	ha	0,022	5 000,00	0,00	110,00			
1/A 1	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	36,000	15,43	0,00	555,48	0,008	0,286	
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	120,000	4,03	0,00	483,60			
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000	3,11	0,00	31,10			
1/A 1	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	33,000	1,07	0,00	35,31			
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	639,482	14,47	0,00	9 253,30			
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	639,482	1,50	0,00	959,22			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	306,237	8,84	0,00	2 707,14			
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	306,237	2,41	0,00	738,03			
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	306,237	11,88	0,00	3 638,10			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	306,237	1,02	0,00	312,36			
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	333,245	13,96	0,00	4 652,10			
		ZEMNÉ PRÁCE			**23 475,74**	**0,00**	**23 475,74**		**0,290**	**0**
		ZÁKLADY								
11/A 1	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C12/15	m3	0,666	105,25	0,00	70,10	2,377	1,583	

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 02 Vonkajšia nádrž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,915	15,13	0,00	13,84	0,002	0,001	
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,915	3,08	0,00	2,82			
		ZÁKLADY			**86,76**	**0,00**	**86,76**		**1,580**	**0**
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	380326243	Kompl. konštr. ČOV,nádrží,vodojemov,kanálov zo žb vodotes.tr. C 30/37 XF 3 hr. nad 300 mm	m3	85,450	140,43	0,00	11 999,74	2,613	223,309	
15/A 2	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	320,280	51,06	0,00	16 353,50	0,013	4,122	
15/A 2	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	320,280	22,29	0,00	7 139,04			
15/A 2	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	5,339	1 473,70	0,00	7 868,08	1,013	5,408	
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			**43 360,36**	**0,00**	**43 360,36**		**232,840**	**0**
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE								
11/A 1	622466155	Vonk. vápenná tenkovrstvá omietka stien	m2	34,820	15,21	0,00	529,61	0,013	0,435	
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	14,364	147,25	0,00	2 115,10	2,213	31,789	
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	14,364	3,51	0,00	50,42			
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,284	1 595,23	0,00	453,05	1,203	0,342	
11/A 1	631571013	Nasyp zo štrkopiesku 0-32 spevnujuceho - zhutnený	m3	25,599	33,27	0,00	851,68	1,837	47,025	
11/A 1	632921413	Dlažba z betónových dlaždíc do pieskového lôžka hr. 100 mm	m2	16,473	35,00	0,00	576,56	0,324	5,341	
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE			**4 576,42**	**0,00**	**4 576,42**		**84,930**	**0**
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11/A 1	953942111	Osadenie a dodávka ochranných uholníkov L 80 do betonu	m	6,710	23,76	0,00	159,43	0,005	0,031	
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**159,43**	**0,00**	**159,43**		**0,030**	**0**
		PRESUNY HMÔT HSV								
15/A 2	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	322,655	26,48	0,00	8 543,90			

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 02 Vonkajšia nádrž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT HSV			**8 543,90**	**0,00**	**8 543,90**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**80 202,61**	**0,00**	**80 202,61**		**319,670**	**0**
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711	711111111	Dodávka a montáž hydroizolačnej folie FATRAFOL 803	m2	200,654	20,31	0,00	4 075,28			
711/A 1	711412113	Zhotovenie izolacie náterom XYPEX na ploche vodorovnej a zvislej	m2	243,690	26,03	0,00	6 343,25	0,002	0,414	
711/A 1	711462103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche zvisle	m2	131,820	8,32	0,00	1 096,74	0,001	0,112	
P/PC	272000000	nopová folia	m2	134,456	0,00	1,78	239,33			
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11 754,608	0,0265	0,0000	311,5000			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			**11 826,77**	**239,33**	**12 066,10**		**0,530**	**0**
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží,pásov,dielcov,dosiek	m2	131,820	3,56	0,00	469,28	0,005	0,663	
P/PC	283000000	polystyrén Styrodur 2800 C hr. 100 mm 600x1250 mm	m2	134,456	0,00	11,88	1 597,34			
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 740,020	0,0164	0,0000	28,6200			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			**497,90**	**1 597,34**	**2 095,24**		**0,660**	**0**
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY								
11/A 1	783850586	Epoxidový náter 3x riedit. vodou K podláh s maskami	m2	4,440	17,82	0,00	79,12			
		DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY			**79,12**	**0,00**	**79,12**		**0,000**	**0**
		Práce PSV			**12 403,79**	**1 836,67**	**14 240,46**		**1,190**	**0**
		Celkom v EUR			**92 606,40**	**1 836,67**	**94 443,07**		**320,860**	**0**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 03 Oplotenie

Odberateľ: obec Odorín | **Spracoval:** Šteinerová

Projektant: | **Ks:**

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves | **Dátum:** 20. 12. 2019

Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt SO 03 Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
11/A 1	131104113	Hlbenie šachiet pre stlpiky	m3	3,366	41,58	0,00	139,96			
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,366	1,50	0,00	5,05			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	3,366	8,84	0,00	29,76			
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,366	8,22	0,00	27,67			
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	3,366	11,88	0,00	39,99			
		ZEMNÉ PRÁCE			**242,43**	**0,00**	**242,43**		**0,000**	**0**
		ZÁKLADY								
211/A 1	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20 s vynechaním otvoru pre kotvenie stlpikov	m3	2,754	100,92	0,00	277,93	2,246	6,185	
		ZÁKLADY			**277,93**	**0,00**	**277,93**		**6,190**	**0**
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE								
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,612	37,50	0,00	22,95	1,837	1,124	
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE			**22,95**	**0,00**	**22,95**		**1,120**	**0**
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	953943126	Osadenie oceľ. stlpikov do vynechaných otvorov so zabetonovaním	ks	24,000	41,39	0,00	993,36			
P/PC	313000000	stlpiky a vzpery poplastované dl. 2500 mm	ks	24,000	0,00	27,61	662,64			
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**993,36**	**662,64**	**1 656,00**		**0,000**	**0**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 03 Oplotenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			**1 536,67**	**662,64**	**2 199,31**		**7,310**	**0**
		Práce PSV								
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	38,500	4,97	0,00	191,35			
P/PC	313000000	pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50 mm,priem. drôtu 2,2 mm výška 200 cm	m	38,500	0,00	14,25	548,63			
767/B 1	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	19,000	4,31	0,00	81,89			0,171
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	821,860	0,0090	0,0000	7,4000			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			**280,64**	**548,63**	**829,27**		**0,000**	**0,17**
		Práce PSV			**280,64**	**548,63**	**829,27**		**0,000**	**0,17**
		Celkom v EUR			**1 817,31**	**1 211,27**	**3 028,58**		**7,310**	**0,17**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 04 Prepojovacie potrubia

Odberateľ: obec Odorín | **Spracoval:** Šteinerová

Projektant: | **Ks:**

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves | **Dátum:** 20. 12. 2019

Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt SO 04 Prepojovacie potrubia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132111121	Hĺbenie rýh šírky do 2 m v horninách tr. 3 do 100 m3	m3	18,576	31,27	0,00	580,87			
1/A 1	132111139	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	m3	5,573	1,43	0,00	7,97			
1/A 1	151101101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	38,837	4,43	0,00	172,05	0,001	0,038	
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	38,837	2,61	0,00	101,36			
1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, do 2,5 m	m3	18,576	42,98	0,00	798,40			
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	6,021	5,56	0,00	33,48			
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,021	8,22	0,00	49,49			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	6,021	1,02	0,00	6,14			
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,021	11,88	0,00	71,53			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,555	14,25	0,00	178,91			
P/PC	451542111	lôžko pre potrubie z piesku	m3	6,021	0,00	34,45	207,42			
		ZEMNÉ PRÁCE			**2 000,20**	**207,42**	**2 207,62**		**0,040**	**0**
		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z tlakových rúr polyetylenových d 75	m	2,790	1,11	0,00	3,10	0,000	0	
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	9,810	2,30	0,00	22,56	0,000	0	

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 04 Prepojovacie potrubia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	283000000	kružok gumový tesniaci 270x200x3	ks	4,040	0,00	5,86	23,67			
P/PC	283000000	rurka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	ks	2,144	0,00	59,40	127,35			
P/PC	283000000	potrubie vodovodné HDPE 75x4,5x12000 + izolácia	m	3,049	0,00	76,04	231,85			
271/A 3	877260330	Montáž presuvky na potrubie z kanalizačných rúr DN 200 mm	kus	2,000	6,14	0,00	12,28	0,001	0,002	
P/PC	283000000	presuvka kanalizačná PVC šachtová d 200 mm	ks	2,020	0,00	13,30	26,87			
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	m	9,810	1,78	0,00	17,46			
271/A 2	892262121	Skúška tlaková vodovodného potrubia DN do 80	m	2,790	2,38	0,00	6,64			
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	kus	2,000	252,24	0,00	504,48	0,021	0,042	
		POTRUBNÉ ROZVODY			**566,52**	**409,74**	**976,26**		**0,040**	**0**
		PRESUNY HMÔT HSV								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,527	34,64	0,00	399,30			
		PRESUNY HMÔT HSV			**399,30**	**0,00**	**399,30**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**2 966,02**	**617,16**	**3 583,18**		**0,080**	**0**
		Celkom v EUR			**2 966,02**	**617,16**	**3 583,18**		**0,080**	**0**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 05 Ručne stierané hrablice

Odberateľ: obec Odorín | **Spracoval:** Šteinerová

Projektant: | **Ks:**

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves | **Dátum:** 20. 12. 2019

Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt SO 05 Ručne stierané hrablice

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	30,000	15,43	0,00	462,90	0,008	0,238	
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	120,000	4,03	0,00	483,60			
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000	3,11	0,00	31,10			
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	51,249	14,47	0,00	741,57			
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	51,249	1,50	0,00	76,87			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	7,849	8,84	0,00	69,39			
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,849	2,41	0,00	18,92			
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m2	7,849	11,88	0,00	93,25			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	7,849	1,02	0,00	8,01			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,400	14,25	0,00	618,45			
		ZEMNÉ PRÁCE			**2 604,06**	**0,00**	**2 604,06**		**0,240**	**0**
		ZÁKLADY								
11/A 1	270333000	Zriadenie otvorov a prestupov pre technologiu	ks	2,000	120,00	0,00	240,00	0,002	0,004	
11/A 1	271511121	Nasyp pod zakladové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,741	34,45	0,00	25,53	2,208	1,636	
11/A 1	273313511	Betón základových dosiek, prostý tr.C12/15	m3	0,988	105,25	0,00	103,99	2,377	2,348	

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / SO 05 Ručne stierané hrablice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,040	15,13	0,00	30,87	0,002	0,003	
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,040	3,08	0,00	6,28			
11/A 1	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	0,020	1 630,02	0,00	32,60	1,049	0,021	
P/PC	311272201	murivo nosné z bet. tvátnic PREMAC hr. 200mm s výplňou C 16/20	m3	3,698	0,00	172,27	637,05			
		ZÁKLADY			**439,27**	**637,05**	**1 076,32**		**4,010**	**0**
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,222	1 670,48	0,00	370,85	1,016	0,225	0,241
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			**370,85**	**0,00**	**370,85**		**0,230**	**0,24**
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE								
11/A 1	622466151	Vonkajšia omietka vápenná tenkovrstva	m2	1,290	12,63	0,00	16,29	0,011	0,014	
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE			**16,29**	**0,00**	**16,29**		**0,010**	**0**
		Práce HSV			**3 430,47**	**637,05**	**4 067,52**		**4,490**	**0,24**
		Celkom v EUR			3 430,47	637,05	4 067,52		4,490	0,24

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / PS 01 Čerpacia stanica,mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt

Odberateľ: obec Odorín
Spracoval: Šteinerová
Projektant:
Ks:
Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Dátum: 20. 12. 2019
Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín
Objekt PS 01 Čerpacia stanica,mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	999000000	čerpacia stanica,mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt	kpl	1,000	0,00	31 629,50	31 629,50			
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**0,00**	**31 629,50**	**31 629,50**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**0,00**	**31 629,50**	**31 629,50**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR			**0,00**	**31 629,50**	**31 629,50**		**0,000**	**0**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / PS 02 Biologické čistenie

Odberateľ: obec Odorín | **Spracoval:** Šteinerová

Projektant: | **Ks:**

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves | **Dátum:** 20. 12. 2019

Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt PS 02 Biologické čistenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	999000000	biologické čistenie	kpl	1,000	0,00	35 545,14	35 545,14			
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**0,00**	**35 545,14**	**35 545,14**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**0,00**	**35 545,14**	**35 545,14**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR			**0,00**	**35 545,14**	**35 545,14**		**0,000**	**0**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / PS 03 Dúchadlá a rozvod vzduchu

Odberateľ: obec Odorín | **Spracoval:** Šteinerová

Projektant: | **Ks:**

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves | **Dátum:** 20. 12. 2019

Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt PS 03 Dúchadlá a rozvod vzduchu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	999000000	dúchadlá a rozvod vzduchu	kpl	1,000	0,00	23 704,41	23 704,41			
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**0,00**	**23 704,41**	**23 704,41**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**0,00**	**23 704,41**	**23 704,41**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR			**0,00**	23 704,41	23 704,41		0,000	0

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / PS 04 Kalové hospodárstvo a mechanické odvodnenie kalu

Odberateľ: obec Odorín
Spracoval: Šteinerová
Projektant:
Ks:
Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Dátum: 20. 12. 2019
Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín
Objekt PS 04 Kalové hospodárstvo a mechanické odvodnenie kalu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	999000000	kalové hospodárstvoa mechanické odvodnenie kalu	kpl	1,000	0,00	45 813,79	45 813,79			
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**0,00**	**45 813,79**	**45 813,79**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**0,00**	**45 813,79**	**45 813,79**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR			**0,00**	**45 813,79**	**45 813,79**		**0,000**	**0**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / PS 05 Meranie a regulácia

Odberateľ: obec Odorín

Projektant:

Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt PS 05 Meranie a regulácia

Spracoval: Šteinerová

Ks:

Dátum: 20. 12. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	999000000	meranie a regulácia	kpl	1,000	0,00	17 271,50	17 271,50			
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**0,00**	**17 271,50**	**17 271,50**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**0,00**	**17 271,50**	**17 271,50**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR			**0,00**	**17 271,50**	**17 271,50**		**0,000**	**0**

Rozpočet Roršírenie kapacity ČOV Odorín / PS 06 Automatická stanica zvážaných žumpových vôd

Odberateľ: obec Odorín
Projektant:
Dodávateľ: MILANKO spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Zákazka Roršírenie kapacity ČOV Odorín
Objekt PS 06 Automatická stanica zvážaných žumpových vôd

Spracoval: Šteinerová
Ks:
Dátum: 20. 12. 2019

Prehľad rozpočtových nákladov


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
S/S10	999000000	automatická stanica zvážaných žumpových vôd	kpl	1,000	0,00	47 564,38	47 564,38			
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			**0,00**	**47 564,38**	**47 564,38**		**0,000**	**0**
		Práce HSV			**0,00**	**47 564,38**	**47 564,38**		**0,000**	**0**
		Celkom v EUR			0,00	47 564,38	47 564,38		0,000	0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

časový harmonogram

Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Identif	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie
0	[illegible]		
1	1 SO Časť	Str 15.1.20	Str 29.4.20
3	2 SO 01Zameranie jestvujúceho stavu	Str 15.1.20	Pi 17.1.20
5	3 SO 02 Vonkajšia nádrž	Po 20.1.20	Str 11.3.20
7	4 SO03 Oplotanie	Po 20.1.20	Št 5.3.20
9	5 SO 04 Prepojovacie potrubie	So 25.1.20	Ut 11.2.20
11	6 PS Časť	Str 15.1.20	Str 29.4.20
13	7 PS 01 Čerpacia stanica , mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt	Št 12.3.20	Ut 28.4.20
15	8 PS 02 Biologické čistenie	Ne 15.3.20	Ut 31.3.20
17	9 PS 03 Dúchadla a rozvod vzduchu	Pi 20.3.20	Pi 24.4.20
18	10 PS 04 Kalové hospodarstvo a mechanické odvodnenie kalu	Str 25.3.20	Št 23.4.20
19	11 PS 05 Meranie a regulácia	Po 20.4.20	Pi 24.4.20
20	12 PS 06 Automatická stanica zvážnych žumpových vô	Po 30.3.20	Str 22.4.20



Vypracoval : Ing. Boris Surák

PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

Príloha č. 3– Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity ČOV Odorín
Názov uchádzača: MILANKO, spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov	69,33%	Prevádzkové súbory

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.
Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiakova 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

JUDr.Milan Tkáč
Konateľ spoločnosti