REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0401
Stavba: **Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**932 266,05**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**932 266,05**	**186 453,21**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 118 719,26**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0401

Stavba: **Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa**

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**932 266,05**	**1 118 719,26**
1.1	SO. 01 Vlastná stavba sýpky- obnova 1.etapa(suterén, prízemie)	676 383,02	811 659,62
1.1 EI	Vlastná stavba sýpky- Elektromontáže-silnoprúd	33 908,82	40 690,58
1.1 EPS	EPS 1. etapa	7 061,01	8 473,21
1.1 EZS	EZS 1.etapa	4 400,26	5 280,31
1.1 HSP	HSP 1.etapa	7 655,71	9 186,85
1.1 KS	Kamerový systém	7 758,45	9 310,14
1.1 Mar	celkový rozpočet Mar	4 396,66	5 275,99
1.1 STA	STA 1.etapa	900,12	1 080,14
1.1 -ÚK	Vlastná stavba sýpky ÚK	41 914,03	50 296,84
1.1 VZT	Vlastná stavba sýpky VZT	5 030,20	6 036,24
1.1 ZTI	Vlastná stavba sýpky- Zdravotechnika	36 923,38	44 308,06
1.1ŠK	Štrukturovaná kabeláž	17 828,90	21 394,68
2	SO.02 Spevnené plochy, sadové úpravy- 1.etapa	30 307,69	36 369,23
3	SO .03 NN prípojka -1.etapa	4 273,74	5 128,49
4	SO.04 Vodovodná prípojka a nadzemný hydrant- 1.etapa	20 563,88	24 676,66
5	SO.05 Kanalizácia - 1.etapa	28 470,11	34 164,13
6.1	SO.06.1 Stredotlaková plynová prípojka	1 650,45	1 980,54
6.2	SO.06.2 Odberné plynové zariadenie	2 839,62	3 407,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:

1.1 - SO. 01 Vlastná stavba sýpky- obnova 1.etapa(suterén, prízemie)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**676 383,02**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	676 383,02	20,00%	135 276,60
Cena s DPH	**v EUR**		**811 659,62**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:

1.1 - SO. 01 Vlastná stavba sýpky- obnova 1.etapa(suterén, prízemie)

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**676 383,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				207 814,94
	D	1	Zemné práce				22 715,21
1	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	88,512	103,98	9 203,12
2	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	112,639	91,96	10 358,73
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	112,639	1,63	183,94
4	K	162401112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	112,639	4,87	548,66
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	112,639	0,67	75,24
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,639	18,00	2 027,50
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	88,512	3,59	318,02
	D	2	Zakladanie				41 518,40
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	217,200	0,29	62,99
9	K	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	107,040	10,31	1 103,58
10	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,914	122,93	112,36
11	K	285371212P2	Zošivanie trhliny v stene oceľovou výstužou a rozpínavou malttou	m	2,900	82,50	239,25
12	K	289201111	Vyklinovanie uvoľnených kameňov I riadk. al.kvadr.	m2	73,008	13,95	1 018,46
13	K	28947131P	Zamurovanie poškodených miest v stenách kameňom na maltu trassovú Tubag	m3	12,375	1 506,70	18 645,41
14	K	289472212	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 30mm 0-200 mm	m2	73,008	44,89	3 277,33
15	K	289472214	Jednovrstv. hĺbkové škárovanie aktivovanou sanačnou maltou klenieb z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	69,000	56,64	3 908,16
16	K	289473212	Dvojvrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 30mm 0-200 mm	m2	24,720	50,62	1 251,33
17	K	289474221	Škárovanie muriva do hĺbky30mm z kameňa hrubého škárovacou maltou f. TUBAG	m2	107,400	11,28	1 211,47
18	K	28947422P	Škárovanie muriva kamenného škárovacou trassovou maltou TUBAG do hĺbky30mm z kameňa stredného-zjednotenie povrchu	m2	137,000	11,28	1 545,36
19	K	289903111	Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z muriva 0-100mm, -0,04000t	m2	73,008	56,46	4 122,03
20	K	28990411P	Vysekanie zvetralej malty zo škár	m2	313,400	16,02	5 020,67
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				11 826,25
21	K	311211135.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MC-10	m3	2,490	191,42	476,63
22	K	311231124	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	2,850	294,99	840,71
23	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	0,974	184,53	179,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,508	205,32	104,30
25	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	1,450	183,09	265,48
26	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,040	1 408,60	56,34
27	K	31423112P	Murivo komínov voľne stojacich z tehál pálených plných mrázuvzdorných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MC	m3	1,776	301,50	535,47
28	K	31638121P	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 vodeodolný s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 100 do 120 mm	m2	11,496	34,77	399,70
29	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,26	15,26
30	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	17,40	17,40
31	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehlami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,747	284,69	212,66
32	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,087	1 223,20	106,42
33	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,488	1 213,63	592,25
34	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	44,050	28,30	1 246,62
35	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	56,031	31,59	1 770,19
36	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	64,810	77,26	5 007,09
	D	4	Vodorovné konštrukcie				9 255,57
37	K	411238221	Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehlami hr. 150-300 mm	m2	6,735	105,89	713,16
38	K	411238221.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehlami hr. 150-300 mm	m2	0,420	105,89	44,47
39	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	13,259	110,15	1 460,49
40	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	54,886	11,64	638,98
41	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	54,886	4,84	265,87
42	K	411354181	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	54,886	1,83	100,17
43	K	411354182	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	54,886	0,65	35,57
44	K	411362402.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,500	2,27	44,23
45	K	411362422	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	58,520	4,17	243,74
46	K	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	66,510	7,01	466,10
47	K	413231231.S	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami stropných trámov s prierezom trámu nad 40000 mm2	ks	28,000	14,07	394,02
48	K	41323222P	Zabetonovanie zhlavia valc. nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	27,000	10,06	271,65
49	K	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	1,214	36,73	44,59
50	*M*	*133810000700*	*Tyč oceľová stredná prierezu I 16 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*1,194*	*923,01*	*1 102,07*
51	*M*	*133840000400*	*Tyč oceľová prierezu U 16 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185*	*t*	*0,095*	*991,01*	*94,15*
52	*M*	*133310003800*	*Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x10 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*0,022*	*1 000,01*	*22,00*
53	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,776	120,37	815,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	38,720	10,32	399,67
55	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	38,720	3,63	140,44
56	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,419	2 109,34	883,81
57	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	19,360	3,29	63,60
58	*M*	*283750000700*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER*	*m2*	*20,328*	*13,12*	*266,70*
59	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,000	134,24	134,24
60	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,098	2 331,18	228,46
61	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,994	27,04	216,15
62	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,994	5,20	41,57
63	K	434311116.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	8,100	10,02	81,19
64	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,106	16,44	34,63
65	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,106	3,91	8,22
	D	5	Komunikácie				155,84
66	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	95,200	1,64	155,84
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				51 292,53
67	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	461,613	1,93	891,84
68	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	461,613	5,31	2 453,01
69	K	612466204.T	Štuková omietka TUBAG NHL -FPO-1mm, hr. 3 mm	m2	461,613	12,92	5 964,04
70	K	6224633P	Vonkajšia omietka na vyrovnanie kam. muriva pod izoláciu maltou SAN Minerál, hr. 20 mm	m2	107,040	15,56	1 665,54
71	K	62249131P	Výmaľba miestností exteriérovým silikátovým náterom-biely slonová kosť napr. od Fi Keim alt. Tubag	m2	1 028,579	9,79	10 069,79
72	K	62249131P2	Výmaľba miestností exteriérovým silikátovým náterom-farebný napr. od Fi Keim alt. Tubag	m2	440,819	13,33	5 876,12
73	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - CELOPLOšNýM PRILEPENíM	m2	17,840	34,49	615,37
74	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	19,548	114,60	2 240,22
75	K	631342521	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,933	174,15	510,79
76	K	631345521.S	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 120 do 240 mm	m3	19,538	152,75	2 984,51
77	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	217,200	4,17	904,64
78	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	14,280	55,89	798,17
79	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	14,011	55,89	783,13
80	K	63224431P	Položenie dlažby pôjdovky druhotné použitie hr. 55mm do pieskového lôžka hr. 30mm	m2	95,200	23,68	2 254,24
81	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	201,050	24,81	4 987,85
82	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	19,050	26,84	511,28
83	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	54,600	26,84	1 465,41
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	46,900	28,85	1 353,07
85	K	632452250.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 mm	m2	24,900	38,68	963,01
86	K	632452254.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	m2	19,500	51,15	997,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	19,500	7,42	144,69
88	K	63999101P.S	Stratené debnenie a izolácia proti vlhkosti a radónu z sanačných doská DESAN výšky 130/1,8 mm	m2	217,200	13,16	2 858,35
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				57 018,19
89	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	538,800	2,63	1 415,97
90	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 155,200	1,54	3 312,54
91	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	351,000	7,27	2 550,72
92	K	9539412P6	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja prenosného práškového P6- 6kg	ks	8,000	65,00	520,00
93	K	9539412S5	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja prenosného snehového S5-5kg	ks	1,000	74,00	74,00
94	K	9539412ST	Dodávka a montáž stojanov pre hasiace prístroje	ks	10,000	5,52	55,20
95	K	9539412V9	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja prenosného vodného V9l	ks	1,000	62,00	62,00
96	K	953947957	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	27,000	1,33	35,99
97	M	*429720339600*	*Mriežka ventilačná kovová, kruhová FASAIR so sieťkou, priemer 100 mm, farba chróm*	*ks*	*27,000*	*2,74*	*73,98*
98	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	1,540	29,52	45,46
99	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,700	2,77	18,59
100	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	31,060	24,64	765,16
101	K	963021433.S	Búranie kamennej klenby na MVC hr. do 250 mm, -0,57900t	m2	0,080	9,23	0,74
102	K	963031434	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápenocementovú, hr. do 450 mm, -0,69800t	m2	2,200	7,97	17,52
103	K	964061121.S	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene z muriva kamenného alebo zmiešaného, -0,06500t	ks	14,000	21,94	307,12
104	K	96503112P	Rozobratie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho, -0,12200t pretriedenie a očistenie pre ďalšie použitie	m2	287,600	2,85	818,22
105	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,203	76,78	1 013,66
106	K	965082920P	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t -vyčistenie dreveného trámového stropu pre konzervovanie	m3	28,760	14,34	412,30
107	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	163,089	9,54	1 555,05
108	K	967021112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -0,07500t	m2	7,000	8,31	58,18
109	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,67	2,01
110	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	6,000	16,40	98,40
111	K	971024451.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm, -0,24800t	ks	27,000	21,44	578,83
112	K	971024461	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl. do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33200t	ks	27,000	28,47	768,74
113	K	971024561	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -2,30000t	m3	10,800	106,19	1 146,88
114	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	14,258	73,95	1 054,34
115	K	971033581	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	8,020	96,88	777,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	5,700	4,91	27,96
117	K	974029154.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 150mm, -0,03500t	m	4,900	15,16	74,30
118	K	974029164.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,05200t	m	5,040	14,88	75,01
119	K	974029185	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,09100t	m	25,700	22,87	587,68
120	K	975022341	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hr. muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m	m	9,000	98,57	887,12
121	K	978013191	Otĺčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	57,400	2,92	167,78
122	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	533,001	10,15	5 411,56
123	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	533,001	7,12	3 792,84
124	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	533,001	13,08	6 972,72
125	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 665,005	0,41	1 097,98
126	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	533,001	10,25	5 460,60
127	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	533,001	28,00	14 924,03
	D	99	Presun hmôt HSV				14 032,95
128	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	389,512	36,03	14 032,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				306 104,36
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 285,54
129	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	470,600	0,51	240,01
130	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*541,190*	*1,12*	*606,13*
131	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	214,080	0,57	122,03
132	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*256,896*	*1,12*	*287,72*
133	K	711133015	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou na ploche zvislej s naleptaním spojov a ukončením na lišty podľa tech. listu výrobku	m2	107,040	4,84	518,07
134	*M*	*283220000300*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*128,448*	*6,36*	*816,93*
135	*M*	*55354000*	*Tesniaci plech typu ako SIKAFLEXOM FG*	*m*	*107,040*	*8,17*	*874,52*
136	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	70,600	4,36	307,82
137	*M*	*628310000300*	*Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH S 40a*	*m2*	*81,190*	*3,60*	*292,28*
138	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	9,800	11,37	111,43
139	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	41,769	2,60	108,60
	D	713	Izolácie tepelné				7 979,22
140	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	221,850	1,04	230,72
141	*M*	*283750000400*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER*	*m2*	*102,750*	*5,93*	*609,31*
142	*M*	*283750000600*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER*	*m2*	*36,400*	*11,03*	*401,49*
143	*M*	*283750000700*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER*	*m2*	*26,900*	*13,78*	*370,68*
144	*M*	*283750000800*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER*	*m2*	*55,800*	*16,53*	*922,37*
145	K	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na strechu	m2	750,000	1,58	1 185,00
146	*M*	*28328000PC*	*Laminovaná superdifúzna kontaktna poistná hydroizolácia pre šikmé strechy TYVEK SUPRO*	*m2*	*862,500*	*4,82*	*4 157,25*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	78,768	1,30	102,40
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				467,10
148	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	27,000	13,47	363,69
149	*M*	*286520007000*	*Koleno odpadové PVC 87° D 110/2,3 mm*	*ks*	*27,000*	*3,83*	*103,41*
	D	761	Konštrukcie sklobetónové				1 178,87
150	K	761123161.S	Sklobetónové steny a priečky bezfarebné neprehľadné, klasické murovanie, tvarovky vzorové asymetrické veľ. 190x190x80 mm	m2	5,400	218,31	1 178,87
	D	762	Konštrukcie tesárske				63 431,44
151	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	195,680	2,21	432,45
152	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	5,400	2,66	14,36
153	K	762331922	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,01200t	m	5,000	5,51	27,55
154	K	762331931	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,01600t	m	17,600	8,26	145,38
155	K	762331932	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,01600t	m	7,600	7,33	55,71
156	K	762331941	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,02500t	m	5,600	9,18	51,41
157	K	762331942	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,02500t	m	3,800	8,44	32,07
158	K	7623319P	tesárske úpravy Sp5--podchytenie voľných koncov dvojice stredných pozdĺžnych tramov dočasne podopretých stojkami vyvesením na oceľový preklad	celok	1,000	472,50	472,50
159	K	7623319P2	Tesárske úpravy Sp4-do stropnej konštrukcie doplniť zrútenú časť dvojice stredných pozdĺžnych trámov a vyvesenie ich voľného konca na oceľový preklad skrytý v murive nosnej obvodovej steny	celok	1,000	577,50	577,50
160	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	286,000	5,92	1 693,12
161	*M*	*605420000300*	*Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW , dĺ. 4000-6000 mm*	*m3*	*39,034*	*361,31*	*14 103,37*
162	*M*	*605410000300*	*Rezivo stavebné zo smreku - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-250 mm, dĺ. 4000 - 6000 mm*	*m3*	*2,517*	*361,31*	*909,42*
163	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	2 227,957	10,89	24 262,45
164	K	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	5,000	16,17	80,85
165	K	762332933	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2	m	25,200	18,43	464,44
166	K	762332934	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 288-450 cm2	m	9,400	27,38	257,37
167	K	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	25,467	9,23	235,06
168	K	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	44,100	13,67	602,85
169	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	57,600	12,12	698,11
170	*M*	*605460000100.S*	*Rezivo stavebné zo smreku - dosky sušené hobľované hr. 32 mm, š. 190 mm, dĺ. 4000 mm*	*m3*	*2,028*	*546,00*	*1 107,29*
171	K	7623410P	Montáž debnenia zložitých striech, príplatok za oblé plné debnenie nároží	m2	33,000	8,95	295,35
172	*M*	*605410000200.S*	*Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 32 mm*	*m3*	*0,871*	*302,51*	*263,49*
173	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	2 250,000	0,95	2 137,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	*M*	*605430000300*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr.50 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*6,188*	*388,61*	*2 404,72*
175	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	900,000	1,84	1 656,00
176	*M*	*605430000301*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr.50 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*2,970*	*388,61*	*1 154,17*
177	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	497,150	0,74	367,89
178	K	76234381P	Demontáž profilovanej rímsy drevej pre druhotné použitie, -0.01700t	m	63,300	13,22	836,83
179	K	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	96,140	2,89	277,84
180	K	76252281P	Rozobratie podláh drevených pre druhotné použitie s použitím na 3NP. s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t	m2	333,300	6,16	2 053,13
181	K	76281110P	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného s použitím demontovaných dosák	m2	280,000	2,58	722,40
182	*M*	*605410000200.S*	*Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné trieďené hr. 32 mm*	*m3*	*3,240*	*302,51*	*980,13*
183	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	78,000	1,18	92,04
184	K	762822140.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450 - 540 cm2	m	98,000	4,39	430,22
185	*M*	*605420000300.S*	*Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené,*	*m3*	*1,501*	*361,31*	*542,33*
186	K	762822840.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 450 - 540 cm2, -0,03300 t	m	98,000	2,68	262,64
187	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	606,999	4,50	2 731,50
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				27 832,92
188	K	763160004P	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD ,doska cetris hr. 2x15mm	m2	7,940	32,54	258,37
189	K	76316040P	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD a krokvových závesoch, Cetris doska hr. 12mm	m2	700,000	37,68	26 376,00
190	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	266,344	4,50	1 198,55
	D	764	Konštrukcie klampiarske				49 448,44
191	K	764-	Ozdoba -makovica z titanzinkového plechu v tvárovej kópii podľa pôvodnej makovice na južnej strane	ks	2,000	262,50	525,00
192	K	76417220P	Strešná krytina plechová Metrotile šindeľ mTn s kamenným granulátom, Ebenovo Čierna EČI, dodávka a montáž nárožiie oblé	m2	860,000	30,44	26 178,40
193	K	76417220P2	Príplatok za vyhotovenie oblých nároží	bm	66,000	57,75	3 811,50
194	K	764324511.S	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm	m	63,000	30,59	1 927,17
195	K	764324515.S	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 660 mm	m	96,000	51,50	4 944,00
196	K	764324552.S	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	63,000	61,48	3 873,24
197	K	764324553.S	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v ploche do plochy 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	m	17,000	117,45	1 996,65
198	K	764334135.S	Montáž hrebeňa z titánzinkového TiZn plechu, sedlovej strechy s odvetraním, vrátane vrcholovej laty a kotvenia, uchyty bleskozvodu	m	15,000	39,64	594,60
199	*M*	*191120001100.S*	*Plech titán-zinok predzvetraný, hr. 0,70 mm*	*m2*	*11,187*	*30,02*	*335,83*
200	K	764354036.S	Montáž kotlíka kónického z titánzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	8,000	7,81	62,48
201	*M*	*553440058500.S*	*Kotlík žľabový oválny lisovaný titán-zinok, rozmer 400/120 mm*	*ks*	*8,000*	*12,13*	*97,04*
202	K	764354127.S	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm-antracit matný	m	96,000	25,60	2 457,60
203	K	764454124.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	37,500	46,58	1 746,75
204	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	485,503	1,85	898,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				25 357,04
205	K	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t + likvidácia nebezpečného odpadu	m2	497,150	48,30	24 012,35
206	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	240,124	5,60	1 344,69
	D	766	Konštrukcie stolárske				37 112,34
207	K	76641414-HPL/1	Sanitárne predeľovacie steny s dverami v. 2030mm,HPL doska 12mm,kovanie eloxovaný hliník,kľučka s rozetami,WC zámok,nožičky	celok	1,000	352,00	352,00
208	K	76641414-HPL/2	Sanitárne predeľovacie steny s dverami v. 2030mm,HPL doska 12mm,kovanie eloxovaný hliník,kľučka s rozetami,WC zámok,nožičky	celok	1,000	385,00	385,00
209	K	76641414-HPL/3	Sanitárne predeľovacie steny s dverami v. 2030mm,HPL doska 12mm,kovanie eloxovaný hliník,kľučka s rozetami,WC zámok,nožičky	celok	1,000	645,70	645,70
210	K	76662-Odor -O/4	Montáž a dodávka ,okno drevené s profiláciou, nový výrobok -kópia jestvujúceho trojkridl. dnu a von otváravé, obdĺžnik na výšku ,3 tabuľkové, dvojité,sklo 4mm float lazúr. náter s odolnosťou voči UVA a UVB súčasťou je aj parapet, podrobnosti viď. tabuľky	ks	3,000	1 375,00	4 125,00
211	K	766662P-Odor-1/P	Montáž a dodávka , drevené dvere nový výrobok jednokr.kazetové otváravé + drevená obložková zárabuňa- podrobný popis viď.tabuľky	ks	2,000	2 475,00	4 950,00
212	K	766662P-Odor-10/P	Montáž a dodávka , drevené dvere nový výrobok jednokr.kazetové otváravé + drevená obložková zárabuňa- podrobný popis viď.tabuľky	ks	1,000	1 485,00	1 485,00
213	K	766662P-Odor-12/L	Montáž a dodávka , drevené jednokrídlové dvere doskové zvlakové z exteriérovej strany oplechované TiZn,zárubňa tesárska z hranolov- podrobný popis viď.tabuľky	ks	1,000	1 735,80	1 735,80
214	K	766662P-Odor-2/L	Montáž a dodávka , drevené dvere nový výrobok jednokr.kazetové otváravé + drevená obložková zárabuňa- podrobný popis viď.tabuľky	ks	1,000	2 475,00	2 475,00
215	K	766662P-Odor-3/P	Montáž a dodávka , drevené alebo dyhované dvere nový výrobok jednokr. celopresklenné 660/1800 osadené za kamenným ostením K/3- podrobný popis viď.tabuľky	ks	10,000	385,00	3 850,00
216	K	766662P-Odor-5/P	Montáž a dodávka , drevené alebo dyhované dvere nový výrobok jednokr. presklenné ,otváravé + drevená obložková zárabuňa hladka- podrobný popis viď.tabuľky	ks	1,000	495,00	495,00
217	K	766662P-Odor-6/P	Montáž a dodávka , drevené alebo dyhované dvere nový výrobok jednokr. plné hladké otváravé + drevená obložková zárabuňa hladka- podrobný popis viď.tabuľky	ks	1,000	715,00	715,00
218	K	766662P-Odor-7/P	Montáž a dodávka , drevené dvere nový výrobok jednokr.kazetové otváravé,presklenné + drevená obložková zárabuňa- podrobný popis viď.tabuľky	ks	2,000	2 530,00	5 060,00
219	K	766662P-Odor-9/L	Montáž a dodávka , drevené dvere nový výrobok jednokr.kazetové otváravé + drevená obložková zárabuňa- podrobný popis viď.tabuľky	ks	2,000	1 980,00	3 960,00
220	K	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	2,000	94,96	189,92
221	*M*	*611310004800*	*Strešne okno drevene kyvne VELUX GGL/GGLL 1051 MK06, šxv 780x1180 mm s elektrickým dialkovým ovládaním s izol. trojsklom.viď špecifikácia v tabuľkách*	*ks*	*2,000*	*902,00*	*1 804,00*
222	*M*	*611380005000*	*Lemovanie hliníkové VELUX EDS MK06, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm*	*ks*	*2,000*	*79,93*	*159,86*
223	*M*	*611380008600*	*Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, šxv 780x1180 mm*	*ks*	*2,000*	*25,72*	*51,44*
224	K	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	6,000	95,23	571,38
225	*M*	*611310005800*	*Strešné okno drevené s horným ovládaním GLL/GLU+ príslušenstvo MK08, šxv 780x1400 mm s kľučkou,izol. trojsklom,viď špecifikácia tabuľky*	*ks*	*6,000*	*402,48*	*2 414,88*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	M	611380003400	*Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm*	ks	6,000	93,82	562,92
227	M	611380008700	*Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK08, šxv 780x1400 mm*	ks	6,000	27,56	165,36
228	K	767310110	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	1,000	100,78	100,78
229	M	611330000400	*Strešný výlez drevený VELUX GXL FK08, šxv 780x1400 mm pre šikmú strechu, pre izolované, vykurované priestory*	ks	1,000	497,07	497,07
230	M	611380003400	*Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm*	ks	1,000	93,82	93,82
231	M	611380006800	*Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 MK08, šxv 780x1400 mm*	ks	1,000	64,41	64,41
232	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	369,093	0,55	203,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				49 926,17
233	K	7671111P-ZS/1	Montáž a dodávka zasklennej steny s automatickými posuvnými 2 krid.dverami š.1200/2000 mm a celkove š.2500 v.2170-2820-2170, s oblúkovým pevným presklenným nadsvetlíkom	m2	1,000	3 905,00	3 905,00
234	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	224,000	7,74	1 733,76
235	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	436,863	2,02	882,46
236	M	14562000PC	*Profil oceľový 1x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový*	t	0,458	1 672,15	765,84
237	M	137110002100	*Plech oceľový tenký 2,00x1250x2500 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1*	t	0,001	1 694,01	1,69
238	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	6 605,010	1,28	8 454,41
239	M	132810001800	*Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu hmotnosti > 2-4 kg/m*	t	0,136	919,20	125,01
240	M	133840000400	*Tyč oceľová prierezu U 16 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185*	t	3,974	1 090,11	4 332,10
241	M	136110019700	*Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1*	t	0,177	1 468,51	259,93
242	M	136110020200	*Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1*	t	0,146	1 199,01	175,06
243	M	134320000100	*Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 160x100x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1*	t	0,324	1 006,51	326,11
244	M	136110019300	*Plech oceľový hrubý 3x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1*	t	4,220	1 199,01	5 059,82
245	K	76799520P-ODOR. M/1	Montáž a dodávka. vetracej mreže v tvare kríža prevliekaná z tyčovej ocele 300/200 mm osadená do murovaného ostenia so sieťkou proti hmyzu-podrobnosti viď, tabuľky výrobkov	ks	6,000	132,00	792,00
246	K	76799520P-ODOR-Z/1,2	Montáž a dodávka madla na schody , z tyčoviny a konzol osadzovaných do steny na chem. kotvu-podrobnosti viď. tabuľky výrbkov	m	10,200	56,32	574,46
247	K	767995235.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	224,000	4,42	990,08
248	K	767995360	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2	kg	436,863	2,23	974,20
249	M	5534100319PC	*Dodávka a montáž oceľových protipožiarnych dverí plných s oceľovou zárubňou a samozastváračom 800/1970 EW15 D3-C*	ks	1,000	393,80	393,80
250	M	5534100319PC-3	*Dodávka a montáž oceľových protipožiarnych dverí plných s oceľovou zárubňou a samozatváračom 900/1970 EW30 D3-C*	ks	1,000	426,80	426,80
251	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	6 605,010	2,37	15 653,87
252	K	767995-ODOR-KOV/4	Montáž a dodávka kovanej prevliekanej mreže ,vyhotoviť kópiu podľa KOV/3 -podrobnosti viď. tabuľky výrbkov	ks	6,000	275,00	1 650,00
253	K	76799998014P	Montáž čistiacich zón	ks	4,000	11,23	44,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
254	M	697510000500.S	Hliníková čistiaca rohož s vložkou z polypropylénového vlákna a kartáčová násada s pridaním hliníkovej lišty, výška rohože 22 mm	m2	3,127	347,67	1 087,16
255	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	15,000	2,62	39,30
256	M	429720044200pc	Mriežka pre digestor hliníková s protidažďovou žalúziou a sieťkou proti hmyzu, rozmery šxv 250x250 mm	ks	2,000	39,44	78,88
257	M	429720240100	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami rozmery šxv 450x450 mm	ks	1,000	49,50	49,50
258	M	42972020130PC	Mriežka krycia hranatá hliniková so sieťkou proti hmyzu povrchový náter čierny antracitový RAL7016	ks	3,000	17,44	52,32
259	M	429720201800	Mriežka krycia hranatá hliniková so sieťkou proti hmyzu, rozmery šxv 700x300 mm	ks	1,000	18,76	18,76
260	M	429720042odor-m/7	Žalúzia protidažďová IMOS -PZ AL so sieťkou proti hmyzu so 40mm vonkajším rámom, 34,5-rozteč medzi lamelami	ks	7,000	79,20	554,40
261	M	429720042odor-M/8	Žalúzia protidažďová IMOS -PZ AL so sieťkou proti hmyzu so 40mm vonkajším rámom, 34,5-rozteč medzi lamelami	ks	1,000	79,20	79,20
262	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	494,808	0,90	445,33
D		771	Podlahy z dlaždíc				11 973,37
263	K	771415004.S	Montáž soklíkov z dlažby do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	120,900	3,03	366,81
264	M	597740002300	Dlaždice gress R10 veľkoformátovéimitácia kameňa ako napr. doska veľkformátová imitujúca kamennú dlažbu pieskovec 300x600 mm hr. 15mm	m2	12,240	27,58	337,57
265	K	771575107P	Montáž podláh z dlaždíc keramických doflexibilného lepidla s trassom Tubag RKS flex škárovačka Tubag PFH piesková ,veľ. 200 x 200 mm	m2	45,000	16,24	730,94
266	M	597960PC	Dlažba Brispol Pudovka DP 20/3 200x200x30mm rubín	m2	45,900	35,21	1 616,14
267	K	77157850P	Montáž podláh z keramických veľkoformátových dosiek hrúbky 15mm ukladaných do lepidla Tubag STX flex a škárovanie hmotou FFU	m2	119,240	43,25	5 157,13
268	M	597740002300	Dlaždice gress R10 veľkoformátovéimitácia kameňa ako napr. doska veľkformátová imitujúca kamennú dlažbu pieskovec 300x600 mm hr. 15mm	m2	121,625	27,58	3 354,30
269	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	115,629	3,55	410,48
D		775	Podlahy vlysové a parketové				453,10
270	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	80,500	2,74	220,81
271	M	61199000420PC	Lišta soklová drevená, DUB 22x42/A cink/ s povrchovou úpravou (2x olejový náter na drevo matný)	m	81,305	2,86	232,29
D		776	Podlahy povlakové				4 348,19
272	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov s vytiahnutím PVC na stenu	m2	68,640	8,21	563,60
273	M	284110002900	Podlaha PVC homogénna iQ Megalit, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch, TARKETT	m2	70,699	24,20	1 710,92
274	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	29,450	5,97	175,85
275	M	284110004520.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka do 5 mm	m2	30,334	29,14	883,96
276	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	133,900	5,17	692,00
277	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	29,450	7,72	227,47
278	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	269,690	0,35	94,39
D		781	Obklady				9 317,16
279	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek-dlažby totožnej s dlažbou kladených do tmelu	m2	187,124	17,95	3 359,25
280	M	5976400007PC	Obkladačky-dlažba gress totožnej s dlažbou, rozmer 300/600mm	m2	190,866	30,26	5 775,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
281	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	91,345	2,00	182,69
	D	783	Dokoncovacie práce - nátery				11 409,46
282	K	783180003	Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC,Pyrostop steel hr.200 µms pož. odolnosťou 30 min. RAL 7016	m2	420,000	8,68	3 645,60
283	K	78322540P	Očistenie.odhrdzavenie a náter kovových platničiek na klenbe v.m.č.118,122	m2	20,000	8,71	174,28
284	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	57,600	5,38	309,95
285	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	350,000	3,28	1 149,05
286	K	783785104	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou, protipožiarne, napeňujúce,Flamgard hrúbky 500 g/m2, odolnosť 30min	m2	460,012	13,33	6 130,58
	D	9-V. UR-	UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - kov				1 584,00
289	K	9-V.UR/8 odor.KOV/3,	Jestvujúca prevliekaná mreža osadená na drevenom ráme-umeleckoremeselné ošetrenie	ks	12,000	132,00	1 584,00
	D	Ostatné	Ostatné				160 297,32
	D	9-R	Reštaurátorské práce				51 191,85
287	K	R-Odor. -1	Exteriérové fasády	celok	513,000	92,65	47 529,45
288	K	9-V.UR/8 odor.KOV/1	Jestvujúca prevliekaná mreža osadená na drevenom ráme-umeleckoremeselné ošetrenie	ks	8,000	457,80	3 662,40
	D	9-V. UR-1	UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - oprava omietok klenieb				23 365,78
290	K	611462707-T	Silikátová penetrácia TUBAG GTM 100% krytie	m2	368,058	9,15	3 366,99
291	K	611466163.T	Vnútorná omietka hrubá vyrovnávacia TUBAG NHL -P-0-2mm, hr. 20 mm	m2	368,058	35,59	13 097,34
292	K	611466204.T	Omietka štuková TUBAG NHL FP 0-1mm omietka, hr. 3 mm	m2	368,058	13,98	5 145,08
293	K	611466222.T	Celoplošné zjednotenie povrchu omietkou TUBAG - KGL hr. 2 mm	m2	126,477	11,80	1 492,93
294	K	78440180P	Odstránenie vrstiev náterov, oprašenie	m2	367,419	0,72	263,44
	D	9-V. UR-2	UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - oprava omietok stien				57 911,99
295	K	612466113.T	Silikátová penetrácia TUBAG GTM krytie 100%	m2	693,249	9,15	6 341,84
296	K	612466204.T	Štuková omietka TUBAG NHL -FPO-1mm, hr. 3 mm	m2	564,686	10,83	6 115,55
297	K	6124661.TUBAG TK FRP	Vnútorná omietka sanačná TUBAG TK FRP 2-vrstvy	m2	138,893	46,71	6 487,69
298	K	611466163.T	Vnútorná omietka hrubá vyrovnávacia TUBAG NHL -P-0-2mm, hr. 20 mm	m2	586,760	35,59	20 879,85
299	K	289474222TUBAG TKF	Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z lomového kameňa stredného škárovacou maltou TUBAG TKF	m2	138,893	20,66	2 869,53
300	K	612465281.T	Náter stabilizátorom soli TUBAG SP	m2	138,893	85,81	11 918,96
301	K	6124652P	Odsolenie povrchou mletou buničinou	m2	138,893	14,01	1 945,47
302	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	113,609	8,21	932,39
303	K	78440180P	Odstránenie vrstiev náterov, oprašenie	m2	586,760	0,72	420,71
	D	9-V. UR-6	UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - drevo				27 827,70
304	K	9-V.UR6-Odor. O/1	Umelecko remeselná obnova jestvujúcej okennej výplne-drevené okno s profiláciou dvojité von a dnu otvárave -podrobnosti viď. tabuľky	celok	3,000	599,50	1 798,50
305	K	9-V.UR6-Odor. O/2	Umelecko remeselná úprava jestvujúcej okennej výplne-drevené okno s profiláciou dvojité von a dnu otvárave -podrobnosti viď. tabuľky	celok	4,000	457,80	1 831,20
306	K	9-V.UR6-Odor. O/3	Umelecko remeselná úprava jestvujúcej okennej výplne-drevené okno s profiláciou dvojité von a dnu otvárave s horizontálnym priečnikom -podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	523,20	523,20
307	K	9-V.UR6-Odor. O/5	Umelecko remeselná úprava jestvujúcej okennej výplne-drevené okno s profiláciou dvojité von a dnu otvárave s horizontálnym priečnikom -podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	490,50	490,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
308	K	9-V.UR6-Odor.D/8	Umelecko-remeselná obnova profilovanej manzardovej rímsy,vráatane dopinenia kovového prevetrávacieho pásu	m	63,000	81,75	5 150,25
309	K	9-V.UR6-Odor.PO/1	Jestvujúca drevená výplň v mč. 0.05-historické pôvodné protipožiarné dvere s pož. odolnosťou EW 15D3-C	ks	1,000	3 052,00	3 052,00
310	K	9-V.UR6-Odor.SCH/1	Umelecko remeselná obnova dreveného jednoramenného schodiska	ks	16,000	168,95	2 703,20
311	K	9-V.UR6-Odor.VDD/2	Umelecko remeselná obnova jestvujúcich kazetových dverí s drevenou obložkovou zárubňou s profiláciou - podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	1 035,50	1 035,50
312	K	9-V.UR6-Odor.VDD/3	Umelecko remeselná obnova jestvujúcich kazetových dverí s drevenou obložkovou zárubňou s profiláciou - podrobnosti viď. tabuľky	celok	3,000	893,80	2 681,40
313	K	9-V.UR6-Odor.VDD/4	Umelecko remeselná obnova jestvujúcich kazetových dverí s drevenou obložkovou kazetovou zárubňou s profilovanými obložkami -podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	1 035,50	1 035,50
314	K	9-V.UR6-Odor.VDD/5	Umelecko remeselná obnova jestvujúcich kazetových dverí s drevenou obložkovou kazetovou zárubňou s profilovanými obložkami -podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	926,50	926,50
315	K	9-V.UR6-Odor.VDD/6	Umelecko drevenej profilovanej obložkovej zárubne a doplnenie kópie dverného krídla -podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	1 983,80	1 983,80
316	K	9-V.UR6-Odor.VDD/7	Umelecko remeselná obnova jestvujúcich kazetových dverí s drevenou obložkovou hladkou zárubňou - podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	817,50	817,50
317	K	9-V.UR6-Odor.VDD/8	Umelecko remeselná obnova jestvujúcich drevených zvlakových doskových komínových dvierok - podrobnosti viď. tabuľky	celok	1,000	2 163,65	2 163,65
318	K	9-V.UR6-Odor.VDD/8	Umelecko remeselná obnova jestvujúcich drevených zvlakových doskových komínových dvierok - podrobnosti viď. tabuľky	celok	3,000	545,00	1 635,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 166,40
319	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160,000	13,54	2 166,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 EI - Vlastná stavba sýpky- Elektromontáže-silnoprúd

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **33 908,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	33 908,82	20,00%	6 781,76

Cena s DPH **v EUR** **40 690,58**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 EI - Vlastná stavba sýpky- Elektromontáže-silnoprúd

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 908,82**
	D	M	Práce a dodávky M -elektromontáže 1.etapa				33 428,82
	D	21-M	Elektromontáže				21 536,61
1	K	810057/P	kábel CYKY5x6mm2 - ul. pevne	m	82,000	1,52	124,64
2	K	810053/P	kábel CYKY5x10mm2 - ul. pevne	m	110,000	1,87	205,70
3	K	810041	kábel CYKY2x1.5mm2 - ul. pevne	m	87,000	0,72	62,64
4	K	810045	kábel CYKY3x1.5mm2 - ul. pevne	m	670,000	0,77	515,90
5	K	810049	kábel CYKY4x1.5mm2 - ul. pevne	m	15,000	0,82	12,30
6	K	810055	kábel CYKY5x1.5mm2 - ul. pevne	m	63,000	0,85	53,55
7	K	810046	kábel CYKY3x2.5mm2 - ul. pevne	m	996,000	0,86	856,56
8	K	810056	kábel CYKY5x2.5mm2 - ul. pevne	m	36,000	0,99	35,64
9	K	802428	šnúra H05RN-F 5G2.5mm2 - ul. volne	m	2,000	0,32	0,64
10	K	810058-1	kábel N2XH-J-EFK 3 x 1.5 FE 180/PS60 B2ca-s1,d0,a1 mm2 - ul. pevne	m	41,000	0,48	19,68
11	K	220003	Cu do 50mm2 na povrch	m	173,000	1,19	205,87
12	K	100102	ukoncenie Cu a Al drôtov do 50mm2	ks	8,000	3,82	30,56
13	K	220003	Cu do 50mm2 na povrch	m	136,000	1,19	161,84
14	K	100101	ukoncenie Cu a Al drôtov do 16mm2	ks	40,000	1,85	74,00
15	K	220321	svorka Bernard	ks	20,000	4,52	90,40
16	K	110041-2	vypínac polozapustený	ks	19,000	2,84	53,96
17	K	110043-1	sériový vypínac polozapustený	ks	9,000	6,60	59,40
18	K	110044-1	striedavý vypínac polozapustený	ks	18,000	6,60	118,80
19	K	110046-1	krížový prepínac polozapustený	ks	2,000	6,60	13,20
20	K	110021	vypínac do mokra jednopólový	ks	5,000	6,60	33,00
21	K	110023	sériový prepínac do mokra	ks	4,000	6,60	26,40
22	K	111011-1	zásuvka polozap. - 10/16A 250V 2P+Z	ks	27,000	2,84	76,68
23	K	111022	zásuvka na povrch - dvojité zapojenie	ks	62,000	5,50	341,00
24	K	111031	zásuvka do mokra polozapustená	ks	19,000	6,60	125,40
25	K	111031-1	prepätová ochrana typu "3" do zásuviek 230V	ks	27,000	3,87	104,49
26	K	111103	zásuvka CZ 1643 H S Z	ks	1,000	6,60	6,60
27	K	110082	spor. prípojka - zapustená	ks	1,000	6,21	6,21
28	K	190001/P2	montáž a zapojenie ventilátora, digestora, cerpadla	ks	11,000	10,26	112,86
29	K	190001/P4	zapojenie elektrického spotrebica	ks	1,000	11,00	11,00
30	K	010301	škatula 1901 KP68 KZ3	ks	159,000	4,04	642,36
31	K	010321	škatula 1903 KR68	ks	37,000	4,04	149,48
32	K	010351	škatula 6455-11	ks	7,000	4,04	28,28
33	K	140431-5	vypínac XAL	ks	1,000	6,20	6,20
34	K	010102/P2	kanál s oklapacým krytom typ WDKH 60x150mm	m	120,000	3,10	372,00
35	K	010102/P2.1	minikanál s oklapacým krytom typ WDKH-20020RW 17.5x17.5m	m	280,000	8,10	2 268,00
36	K	190001	montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1,000	13,89	13,89
37	K	190003	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	2,000	52,26	104,52
38	K	190004	montáž rozvodnice do 150 kg	ks	1,000	73,81	73,81
39	K	100259	ukoncenie kábla do 5x10mm2	ks	10,000	6,34	63,40
40	K	100251	ukoncenie kábla do 4x10mm2	ks	130,000	5,91	768,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	100219	ukoncenie šnúry do 5x 6mm2	ks	2,000	8,94	17,88
42	K	Pol46	PPV	%	207,459	1,00	207,46
43	*M*	*pc*	*kábel CYKY5x6mm2*	*m*	*86,100*	*3,84*	*330,62*
44	*M*	*pc.1*	*kábel CYKY5x10mm2*	*m*	*115,500*	*6,26*	*723,03*
45	*M*	*pc.2*	*kábel CYKY2x1.5mm2*	*m*	*91,000*	*0,47*	*42,77*
46	*M*	*pc.3*	*kábel CYKY3x1.5mm2*	*m*	*704,000*	*0,53*	*373,12*
47	*M*	*pc.4*	*kábel CYKY4x1.5mm2*	*m*	*16,000*	*0,71*	*11,36*
48	*M*	*pc.5*	*kábel CYKY5x1.5mm2*	*m*	*66,000*	*0,87*	*57,42*
49	*M*	*pc.6*	*kábel CYKY3x2.5mm2*	*m*	*1 046,000*	*0,87*	*910,02*
50	*M*	*pc.7*	*kábel CYKY5x2.5mm2*	*m*	*38,000*	*1,42*	*53,96*
51	*M*	*pc.8*	*šnúra H05RN-F 5G2.5mm2*	*m*	*2,000*	*2,94*	*5,88*
52	*M*	*pc.9*	*kábel N2XH-J-EFK 3 x 1.5 FE 180/PS60 B2ca-s1,d0,a1 mm2*	*m*	*43,000*	*1,68*	*72,24*
53	*M*	*pc.10*	*CYA 25mm2*	*m*	*182,000*	*4,80*	*873,60*
54	*M*	*pc.11*	*CYA 6mm2*	*m*	*143,000*	*1,02*	*145,86*
55	*M*	*pc.12*	*svorka Bernard*	*ks*	*20,000*	*0,58*	*11,60*
56	*M*	*pc.13*	*vypínac polozapustený IP20*	*ks*	*19,000*	*6,52*	*123,88*
57	*M*	*pc.14*	*sériový prepínac polozapustený IP20*	*ks*	*9,000*	*5,52*	*49,68*
58	*M*	*pc.15*	*striedavý prepínac polozapustaný IP20*	*ks*	*18,000*	*5,85*	*105,30*
59	*M*	*pc.16*	*krížový prepínac polozapustený IP20*	*ks*	*2,000*	*5,79*	*11,58*
60	*M*	*pc.17*	*vypínac na povrch IP44*	*ks*	*5,000*	*3,85*	*19,25*
61	*M*	*pc.18*	*sériový prepínac na povrch IP44*	*ks*	*4,000*	*7,74*	*30,96*
62	*M*	*pc.19*	*zásuvka polozapustená IP20*	*ks*	*89,000*	*5,58*	*496,62*
63	*M*	*pc.20*	*zásuvka polozapustená IP44*	*ks*	*17,000*	*6,20*	*105,40*
64	*M*	*pc.21*	*zásuvka na povrch IP44*	*ks*	*2,000*	*6,21*	*12,42*
65	*M*	*pc.22*	*prepäťová ochrana typu "3" do zásuviek 230V*	*ks*	*27,000*	*3,59*	*96,93*
66	*M*	*pc.23*	*zásuvka IZ 1653 H IP44*	*ks*	*1,000*	*4,62*	*4,62*
67	*M*	*pc.24*	*spor. prípojka - zapustená*	*ks*	*1,000*	*19,40*	*19,40*
68	*M*	*pc.25*	*škatula KP67x67*	*ks*	*159,000*	*2,25*	*357,75*
69	*M*	*pc.26*	*škatula KR68*	*ks*	*37,000*	*1,10*	*40,70*
70	*M*	*pc.27*	*škatula 6455-11*	*ks*	*7,000*	*3,71*	*25,97*
71	*M*	*pc.28*	*tlacidlo XAL-K178F IP65 (V+V)*	*ks*	*1,000*	*45,39*	*45,39*
72	*M*	*pc.29*	*kanál s oklapacým krytom typ WDKH 60x150mm*	*m*	*126,000*	*8,00*	*1 008,00*
73	*M*	*pc.30*	*Dodávka svietidiel SV1+SV viď špecifikácia*	*celok*	*294,000*	*1,08*	*317,52*
74	K	Pol47	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	112,229	3,50	392,80
75	K	Pol48	PPV	%	95,230	1,00	95,23
76	K	200107/P	"N1" - svietidlo núdzové typ MULTIEVO2-P-AT.1h LED 1hod, IP40	ks	8,000	12,00	96,00
77	K	201042-1	svietidlo podla návrhu interiéru	ks	69,000	20,00	1 380,00
78	K	Pol49	PPV	%	95,230	1,00	95,23
79	*M*	*pc.30*	*Dodávka svietidiel SV1+SV viď špecifikácia*	*celok*	*1,000*	*4 740,00*	*4 740,00*
	D	21-M.1	Bleskozvod				2 870,82
80	K	220101	zvod. vodice AlMgSi 8mm+podpery	m	152,000	6,32	960,64
81	K	220021	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	132,000	4,52	596,64
82	K	220022	FeZn fi 10mm-v zemi	m	43,000	5,21	224,03
83	K	220301	svorka do 2 skrutiek-SS	ks	28,000	2,10	58,80
87	K	220302-18	svorka nad 2 skrutky-SR03	ks	16,000	2,38	38,08
88	K	220302-3	svorka nad 2 skrutky-SK	ks	1,000	2,38	2,38
86	K	220302-4	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	2,000	2,38	4,76
84	K	220302-5	svorka nad 2 skrutky-SO	ks	7,000	2,38	16,66
85	K	220302-6	svorka nad 2 skrutky-SZ	ks	7,000	2,38	16,66
89	K	220372	ochranný uholník	ks	7,000	7,34	51,38
90	K	220401	smaltovaný štítok	ks	7,000	2,15	15,05
91	K	Pol50	PPV	%	22,669	1,00	22,67
92	*M*	*Blpc1*	*AlMgSi 8mm*	*kg*	*21,546*	*5,58*	*120,23*
93	*M*	*BLpc.2*	*FeZn 30x44mm*	*kg*	*132,000*	*1,95*	*257,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	*M*	*BLpc.3*	*FeZn fi 10mm*	*kg*	*36,000*	*1,58*	*56,88*
95	*M*	*BLpc.4*	*Svorka SS*	*ks*	*28,000*	*0,68*	*19,04*
96	*M*	*BLpc.5*	*Svorka SO*	*ks*	*7,000*	*1,35*	*9,45*
97	K	pc.31	svorka SZ	ks	7,000	1,55	10,85
98	K	pc.32	svorka SP1	ks	2,000	0,98	1,96
99	K	pc.33	svorka SR03	ks	16,000	1,10	17,60
100	K	pc.34	svorka SK	ks	1,000	0,88	0,88
101	K	pc.35	ochranný uholník OU	ks	7,000	7,34	51,38
102	K	pc.36	držiak DOu vr1 pre ochranný uholník do muriva	ks	14,000	2,20	30,80
103	K	pc.37	smaltovaný štítok	ks	7,000	0,58	4,06
104	K	pc.38	podpera PV15	ks	72,000	1,18	84,96
105	K	pc.39	podpera PV23	ks	17,000	1,58	26,86
106	K	pc.40	podpera PV01h	ks	35,000	1,50	52,50
107	K	Pol51	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	27,299	3,50	95,55
108	K	Pol52	PPV	%	22,669	1,00	22,67
	D	D2	DODÁVKA				6 976,80
109	*M*	*Pol54*	*rozvodnica R-KÚRIA1.1*	*ks*	*1,000*	*3 250,00*	*3 250,00*
110	K	Pol55	rozvodnica R-KAD1.1	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
111	K	Pol56	rozvodnica R-OK1.1	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
112	K	Pol57	DOPRAVA	%	68,400	1,00	68,40
113	K	Pol58	PRESUN	%	68,400	1,00	68,40
	D	VC7/155M	DEMONTÁŽ - SILNOPRÚD				1 099,54
114	K	810053	kábel CYKY4x10mm2 - ul. pevne	m	14,000	0,71	9,94
115	K	810041-1	kábel CYKY2x1.5mm2 - ul. pevne	m	380,000	0,34	129,20
116	K	810046-1	kábel CYKY2x2.5mm2 - ul. pevne	m	310,000	0,38	117,80
117	K	201042/P28	demontáž svietidiel	ks	16,000	7,00	112,00
118	K	110041-2	vypínac polozapustený	ks	16,000	2,84	45,44
119	K	111011-1	zásuvka polozap. - 10/16A 250V 2P+Z	ks	30,000	2,84	85,20
121	K	010301	škatula 1901 KP68 KZ3	ks	46,000	4,04	185,84
120	K	010321	škatula 1903 KR68	ks	16,000	4,04	64,64
123	K	100251	ukoncenie kábla do 4x10mm2	ks	44,000	5,91	260,04
122	K	190003	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	1,000	52,26	52,26
124	K	Pol59	PPV	%	10,624	3,50	37,18
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				945,05
125	K	200153	výkop ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	122,000	5,22	636,84
127	K	520201	zaistenie vstupu proti vniknutiu vody	ks	1,000	28,00	28,00
126	K	560153	zahrnovanie ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	122,000	2,00	244,00
128	K	pc.41	priechodka tesniaca EPAF	ks	1,000	4,25	4,25
129	K	Pol53	PPV	%	9,131	3,50	31,96
	D	OST	Ostatné				360,00
130	K	HL.XI.	Východzia revízna správa	hod.	24,000	15,00	360,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				120,00
131	K	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	ks	1,000	120,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 EPS - EPS 1. etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 061,01**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 061,01	20,00%	1 412,20
Cena s DPH	**v EUR**		**8 473,21**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 EPS - EPS 1. etapa

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 061,01**
	D	Kód položky	Názov				0,00
	D	D1	D1				3 084,73
0	M	COOPER CF30002G	Ústredňa EPS analógová, 2 slučky, akuj , max 256 hlásičov	ks	1,000	690,00	690,00
0	M	GTW-RELAY8	Reléová doska do ústredne, 8 relé	ks	1,000	7,58	7,58
0	M	CAP 320	Opticko-dymový hlásič s izolátorom	ks	17,000	58,65	997,05
0	M	CAB 300	Pätica hlásiča	ks	17,000	5,20	88,40
0	M	CBG 370S	Tlačidlový hlásič na omietku, vr.sklíčka a testovacieho kľúča	ks	4,000	45,00	180,00
0	M	Pol168	Akumulátor 12V/18Ah; rozmery (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg	ks	2,000	39,85	79,70
0	M	CIO 351	Vstpuno/výstupný modul, 3IN/3OT	ks	2,000	352,00	704,00
0	M	CMIO 353	1-výstupový modul, spínanie 230V 3A	ks	1,000	32,00	32,00
0	M	ROLP/R1/LX-W/	Siréna požiarna, IP66, EN-54	ks	1,000	55,00	55,00
0	M	GSM EPS	GSM volač 24V, 8 vstupov	ks	1,000	251,00	251,00
	D	D1	D1				2 174,70
0	K	Pol169	montáž požiarnej ústredne s príslušenstvom, programovanie	ks	1,000	350,00	350,00
0	K	Pol170	montáž prídavných modulov ústredne	ks	1,000	115,00	115,00
0	K	Pol171	montáž V/V prvku	ks	3,000	15,21	45,63
0	K	Pol172	montáž kompletného opticko-dymového hlásiča	ks	17,000	3,50	59,50
0	K	Pol173	kontrola funkcie hlásiča	ks	17,000	12,00	204,00
0	K	Pol174	montáž tlač. hlásiča na omietku	ks	4,000	5,58	22,32
0	K	Pol175	montáž akumulátoru	ks	2,000	5,52	11,04
0	K	Pol176	montáž požiarnej sirény	ks	1,000	5,21	5,21
0	K	Pol177	montáž a programovanie GSM volača	ks	1,000	52,00	52,00
0	K	Pol178	uvedenie požiarnej ústredne do trvalej prevádzky	ks	1,000	250,00	250,00
0	K	Pol179	uvedenie hlásiča do prevádzky	ks	41,000	20,00	820,00
0	K	Pol180	meranie 1 úseku slučky	ks	24,000	10,00	240,00
	D	D1	D1				661,85
0	M	Pol181	kábelJE-H(St)H-V1x2x0,8 B2ca (s1,d1,a1) s funkčnosťou pri požiari	m	290,000	1,14	330,60
0	M	Pol182	rúrka HFX 16 s príslušenstvom	m	250,000	1,20	300,00
0	M	Pol183	rúrka HFX 20 s príslušenstvom	m	25,000	1,25	31,25
	D	D1	D1				92,00
0	M	Pol184	Protipožiarny tmel, tuba	ks	1,000	12,00	12,00
0	M	Pol185	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	ks	1,000	80,00	80,00
	D	D1	D1				549,96
0	K	Pol158	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	220,000	0,20	44,00
0	K	Pol186	inštal.kábla do rúrky, na príchytku	m	290,000	0,52	150,80
0	K	Pol160	inštal. rúrky pevne do podlahy	m	160,000	0,52	83,20
0	K	Pol187	inštal. rúrky do steny, stropu vrátanie vyfrézovania drážky	m	115,000	1,10	126,50
0	K	Pol163	prieraz stenou	ks	1,000	3,10	3,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol164	prieraz stropom	ks	16,000	4,21	67,36
0	K	Pol188	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol165	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	50,00	50,00
	D	D1	D1				125,00
0	K	Pol189	východisková revízia EZS	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol190	porealizačná projektová dokumentácia	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol191	odovzdanie uživateľovii, certifikáty	ks	1,000	25,00	25,00
	D	D1	D1				372,77
0	K	Pol192	Transportná réžia 3,6% z materiálu	%	38,386	3,60	138,19
0	K	Pol193	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	%	29,097	6,00	174,58
0	K	Pol194	Koordinácia trasovania v podlahe s ostatnými profesiami	hod	3,000	20,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 EZS - EZS 1.etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 400,26**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 400,26	20,00%	880,05
Cena s DPH	**v EUR**		**5 280,31**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 EZS - EZS 1.etapa

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 400,26**
	D	D1	EZS 1.etapa				2 596,06
0	M	Digiplex EVO 192	ústredňa EZS , maximálne 192 zón, v skrinke s trafom	ks	1,000	540,00	540,00
0	M	K 641	LCD klávesnica Digiplex	ks	4,000	139,00	556,00
0	M	HUB2	posilňovač a rozbočovač zbernice	ks	1,000	52,00	52,00
0	M	PS25	pomocný zbernicový zdroj v skrinke s trafom	ks	1,000	45,00	45,00
0	M	Pol195	záložný akumulátor 12V/18Ah	ks	2,000	39,85	79,70
0	M	DM60	snímač PIR zbernicový	ks	16,000	13,90	222,40
0	M	SB469	držiak snímača DM60	ks	16,000	5,21	83,36
0	M	Glasstrek	snímač rozbitia skla zbernicový	ks	8,000	87,70	701,60
0	M	CQR Cequra	vonkajšia antisabotážna siréna s aku 1,3Ah,116dB	ks	1,000	65,00	65,00
0	M	EVK 842 vox plus	automatický GSM volač	ks	1,000	251,00	251,00
	D	D1	EZS 1.etapa				484,44
0	K	Pol196	montáž, programovanie, oživenie ústredne	ks	1,000	150,00	150,00
0	K	Pol197	montáž klávesnice	ks	4,000	5,20	20,80
0	K	Pol198	montáž posilňovača zbernice	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol199	montáž pomocného zdroja	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol200	montáž akumulátora	ks	2,000	5,52	11,04
0	K	Pol201	montáž a nastavenie PIR snímača	ks	16,000	3,85	61,60
0	K	Pol202	montáž a nastavenie snímača rozbitia skla	ks	8,000	4,85	38,80
0	K	Pol203	montáž sirény vonkajšej	ks	1,000	10,20	10,20
0	K	Pol177	montáž a programovanie GSM volača	ks	1,000	52,00	52,00
0	K	Pol204	uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	120,00	120,00
	D	D1	EZS 1.etapa				535,33
0	M	Pol205	kábel ALFA-8 DGP	m	250,000	0,89	222,50
0	M	Pol120	rúrka FXP 16 s príslušenstvom	m	220,000	1,20	264,00
0	M	Pol121	rúrka FXP 20 s príslušenstvom	m	15,000	1,25	18,75
0	M	Pol206	krabica KP 68 hlboká s viečkom	ks	4,000	1,27	5,08
0	M	Pol207	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	ks	1,000	25,00	25,00
	D	D1	EZS 1.etapa				421,26
0	K	Pol158	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	220,000	0,20	44,00
0	K	Pol208	inštal.kábla do rúrky	m	250,000	0,46	115,00
0	K	Pol160	inštal. rúrky pevne do podlahy	m	170,000	0,52	88,40
0	K	Pol209	inštal. rúrky do steny, vrátanie vyfrézovania drážky	m	65,000	1,10	71,50
0	K	Pol210	osadenie krabice prístrojovej KP68 pod omietku	ks	4,000	0,91	3,64
0	K	Pol163	prieraz stenou	ks	13,000	3,10	40,30
0	K	Pol164	prieraz stropom	ks	2,000	4,21	8,42
0	K	Pol211	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	50,00	50,00
	D	D1	EZS 1.etapa				125,00
0	K	Pol212	východisková revízia EZS	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol190	porealizačná projektová dokumentácia	ks	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol191	odovzdanie užívateľovii, certifikáty	ks	1,000	25,00	25,00
	D	D1	EZS 1.etapa				238,17
0	K	Pol213	Transportná réžia 3,6% z materiálu	%	31,314	3,60	112,73
0	K	Pol214	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	%	10,907	6,00	65,44
0	K	Pol194	Koordinácia trasovania v podlahe s ostatnými profesiami	hod	3,000	20,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 HSP - HSP 1.etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 655,71**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 655,71	20,00%	1 531,14
Cena s DPH	**v EUR**		**9 186,85**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 HSP - HSP 1.etapa

Miesto:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:
Projektant:

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 655,71**
	D	D1	HSP 1.etapa				1 958,00
0	M	LBB 1990/00	Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, inteligentný záznamník s 255 správami, alarm. a ovládacie kontakty, kontrola liniek, poplachové tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby v každej zóne, nútený posluch, rozšíriteľná do 60 zón, umiestneni	ks	1,000	1 358,00	1 358,00
0	M	PLN-1EOL	PLENA Voice alarm system - doska dohľadu, pre dvojkanálový systém, vyžaduje samostatné káblové vedenie	ks	3,000	200,00	600,00
	D	D1	HSP 1.etapa				1 500,00
1	M	LBB1935/20	Výkon. zosil.1x240W/10V	ks	1,000	500,00	500,00
0	M	DUP 5EN	Skrinkový reproduktor 6W, EVAC	ks	20,000	50,00	1 000,00
0	M	LBC 3086/41	Stropný podhľadový reproduktor 6W EVAC	ks	0,000	0,00	0,00
0	M	LBC 3081/02	Kryt zadný pre LBC 3086/41	ks	0,000	0,00	0,00
	D	D1	HSP 1.etapa				1 840,00
0	M	PBQ12065	Akumulátorová batéria 12V/65 Ah	ks	2,000	120,00	240,00
0	M	PLN-24CH12	Nabíjač batérií Plena Voice Alarm System, 24V, EN 54-4	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
	D	D1	HSP 1.etapa				648,00
0	K	Pol215	montáž rozhlasovej ústredne, programovanie	ks	1,000	150,00	150,00
0	K	Pol216	montáž dosky dohľadu	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol217	montáž jednotkového zosilňovača	ks	1,000	15,00	15,00
0	K	Pol218	montáž reproduktora skrinkového do 6W	ks	20,000	10,00	200,00
0	K	Pol219	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	ks	20,000	10,00	200,00
0	K	Pol220	montáž akumulátorovej batérie 12V/65Ah do 19" skrine	ks	2,000	15,00	30,00
0	K	Pol221	montáž nabíjača batérií do 19" skrine	ks	1,000	28,00	28,00
	D	D1	HSP 1.etapa				647,00
0	M	Pol222	kábel CHKE-V 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1) s funkčnosťou pri požiari 60minút	m	220,000	1,89	415,80
0	M	Pol223	kábel FTP cat.5e LSOH	m	90,000	0,68	61,20
0	M	Pol120	rúrka FXP 16 s príslušenstvom	m	90,000	1,20	108,00
0	M	Pol184	Protipožiarny tmel, tuba	ks	1,000	12,00	12,00
0	M	Pol185	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	ks	1,000	50,00	50,00
	D	D1	HSP 1.etapa				578,97
0	K	Pol158	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	260,000	0,20	52,00
0	K	Pol224	inštal.kábla CHKE-V pod omietku vrátanie vyfrézovania drážky	m	220,000	1,10	242,00
0	K	Pol225	inštal. kábla FTP do rúrky	m	98,000	0,52	50,96
0	K	Pol209	inštal. rúrky do steny, vrátanie vyfrézovania drážky	m	90,000	1,10	99,00
0	K	Pol163	prieraz stenou	ks	18,000	3,10	55,80
0	K	Pol164	prieraz stropom	ks	1,000	4,21	4,21
0	K	Pol188	protipožiarna upchávka stenou/stropom	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol165	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D1	HSP 1.etapa				125,00
0	K	Pol226	východisková revízia HSP	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol190	porealizačná projektová dokumentácia	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol227	odovzdanie uživateľovii, certifikáty	ks	1,000	25,00	25,00
	D	D1	HSP 1.etapa				358,74
0	K	Pol228	Transportná réžia 3,6% z materiálu	%	59,450	3,60	214,02
0	K	Pol229	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	%	14,120	6,00	84,72
0	K	Pol230	Koordinácia trasovania s ostatnými profesiami	hod	3,000	20,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 KS - Kamerový systém

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**7 758,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 758,45	20,00%	1 551,69

Cena s DPH	**v EUR**	**9 310,14**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: ečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 KS - Kamerový systém

Miesto:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:
Projektant:

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 758,45**
	D	D1	Kamerocý systém				7 758,45
0	K	DS-2CD2645FWD-IZS(2.	IP kamera 4MP, obj. 2,8-12mm, PoE, prísvit 50m, čierna	ks	7,000	550,00	3 850,00
0	K	DS-2CD1643G0-IZ(2.8-	IP kamera 4MP, objektív 2,8-12mm, PoE, biela	ks	1,000	550,00	550,00
0	K	DS-7708NI-I4/8P	IP záznamník HIKVISION pre 8 kamier, max.12MP/videokanál,, HDD max.4x6TB, 2x LAN	ks	1,000	725,00	725,00
0	K	HDD	HDD WD 81 PURZ 3TB	ks	2,000	101,00	202,00
0	K	Switch DS-3E0510HP-E	8-portový switch 1000MB, 8x PoE, uplink 1000MB	ks	1,000	12,90	12,90
0	K	Pol231	montáž a nastavenie kamery	ks	8,000	45,00	360,00
0	K	Pol232	montáž a nastavenie switchu	ks	1,000	41,00	41,00
0	K	Pol233	montáž a programovnaie NVR	ks	1,000	200,00	200,00
0	K	Pol234	inštalácia a programovanie PC aplikácie	ks	2,000	100,00	200,00
0	K	Pol235	uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	150,00	150,00
0	*M*	*Pol119*	*kábel FTP, Cat.6A / LSOH*	*m*	*350,000*	*0,68*	*238,00*
0	*M*	*Pol120*	*rúrka FXP 16 s príslušenstvom*	*m*	*120,000*	*1,20*	*144,00*
0	*M*	*Pol121*	*rúrka FXP 20 s príslušenstvom*	*m*	*35,000*	*1,25*	*43,75*
0	*M*	*Pol122*	*rúrka FXP 25 s príslušenstvom*	*m*	*45,000*	*1,38*	*62,10*
0	*M*	*Pol236*	*nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál*	*ks*	*1,000*	*50,00*	*50,00*
0	K	Pol237	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	160,000	0,20	32,00
0	K	Pol238	uloženie kábla do rúrky	m	350,000	0,46	161,00
0	K	Pol239	forma káblová do 5x2	ks	74,000	0,25	18,50
0	K	Pol240	montáž rúrky pod omietkou, vrátanie vyfrézovania drážky	m	40,000	1,10	44,00
0	K	Pol241	montáž rúrky do podlahy	m	160,000	0,52	83,20
0	K	Pol242	montáž krabice KO68 pod omietku	ks	2,000	0,91	1,82
0	K	Pol243	prieraz stena	ks	12,000	3,10	37,20
0	K	Pol244	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol245	porealizačná projektová dokumentácia	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol246	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	ks	1,000	25,00	25,00
0	K	Pol247	Transportná réžia 3,6% z materiálu	%	5,379	3,60	19,36
0	K	Pol248	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	%	67,936	6,00	407,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 Mar - celkový rozpočet Mar

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 396,66**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 396,66	20,00%	879,33
Cena s DPH	**v EUR**		**5 275,99**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

6

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 Mar - celkový rozpočet Mar

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 396,66**
	D	VC7/155M	MONTÁŽ - SILNOPRÚD - MaR				1 326,62
0	K	810045	kábel CYKY3x1.5mm2 - ul. pevne	m	84,000	0,77	64,68
0	K	810046	kábel CYKY3x2.5mm2 - ul. pevne	m	36,000	0,86	30,96
0	K	810055	kábel CYKY5x1.5mm2 - ul. pevne	m	77,000	0,85	65,45
0	K	810058	kábel CYKY7x1.5mm2 - ul. pevne	m	79,000	0,88	69,52
0	K	850021	kábel JEFY2Ax1mm2 - ul. pevne	m	169,000	0,64	108,16
0	K	850024	kábel JEFY5x1mm2 - ul. pevne	m	35,000	0,78	27,30
0	K	850025	kábel LiYCY 2x0.75mm2 - ul. pevne	m	2,000	0,76	1,52
0	K	111031	zásuvka do mokra	ks	3,000	4,39	13,17
0	K	140652	el. húkačka	ks	1,000	5,50	5,50
0	K	010102/P1	minikanál s oklapacým krytom typ WDK-MD 17	m	80,000	3,10	248,00
0	K	020304-2	káblový kanál WDK 60170	m	20,000	8,10	162,00
0	K	190001/P2	montáž a zapojenie čerpadla	ks	6,000	35,00	210,00
0	K	190003	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	1,000	52,26	52,26
0	K	100251	ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	30,000	5,72	171,60
0	K	100258	ukončenie kábla do 5x4mm2	ks	16,000	5,21	83,36
0	K	Pol264	PPV	%	13,135	1,00	13,14
	D	D3	MATERIÁL				1 262,86
0	*M*	*pc*	*kábel CYKY3x1.5mm2*	*m*	*88,200*	*0,53*	*46,75*
0	*M*	*pc.1*	*kábel CYKY3x2.5mm2*	*m*	*37,800*	*0,87*	*32,89*
0	*M*	*pc.2*	*kábel CYKY5x1.5mm2*	*m*	*80,850*	*1,15*	*92,98*
0	*M*	*pc.3*	*kábel CYKY7x1.5mm2*	*m*	*82,950*	*1,52*	*126,08*
0	*M*	*pc.4*	*kábel JEFY2x1mm2*	*m*	*177,450*	*0,69*	*122,44*
0	*M*	*pc.5*	*kábel JEFY5x1mm2*	*m*	*36,750*	*1,97*	*72,40*
0	*M*	*pc.6*	*kábel LiYCY 2x0.75mm2*	*m*	*2,100*	*1,88*	*3,95*
0	*M*	*pc.7*	*zásuvka na povrch WDE00540 IP44*	*ks*	*3,000*	*5,87*	*17,61*
0	*M*	*pc.8*	*el. húkačka*	*ks*	*1,000*	*55,00*	*55,00*
0	*M*	*pc.9*	*minikanál s oklapacým krytom typ WDK-MD 17*	*m*	*84,000*	*5,21*	*437,64*
0	*M*	*pc.10*	*káblový kanál WDK 60170*	*m*	*21,000*	*8,00*	*168,00*
0	K	Pol265	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	11,757	3,50	41,15
0	K	Pol266	PPV	%	13,135	3,50	45,97
	D	VC7/36M	MONTÁŽ MaR				934,06
0	K	410001	montáž odporového teplomera - jednoduchého	ks	8,000	5,52	44,16
0	K	410028	montáž odporového teplomera na potrubie	ks	8,000	5,21	41,68
0	K	420102	montáž regulátora	ks	3,000	55,00	165,00
0	K	430027	montáž servopohonu	ks	5,000	15,20	76,00
0	K	410026	montáž príruby pre vonkajší termostat	ks	1,000	2,85	2,85
0	K	410025	montáž vonkajšieho teplomeru	ks	1,000	2,98	2,98
0	K	430052	zoradenie servopohonu ESBE	ks	5,000	11,20	56,00
0	K	410052	montáž regulátora teploty priestorového	ks	1,000	3,52	3,52
0	K	420105-1	montáž snímača úniku plynov	ks	1,000	5,87	5,87
0	K	410172	montáž stavoznaku	ks	1,000	8,41	8,41
0	K	pc	naprogramovanie regulátora	hod.	20,000	20,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	VC7/155M	Demontáž -silnoprúd	hod.	8,000	12,00	96,00
0	K	Pol267	PPV	%	9,025	3,50	31,59
	D	D5	DODÁVKA				713,12
0	*M*	*Pol268*	*rozvodnica R-ÚK*	*ks*	*1,000*	*120,00*	*120,00*
0	*M*	*Pol269*	*detektor horľavých plynov DHP 4 - Peveko*	*ks*	*1,000*	*166,00*	*166,00*
0	*M*	*Pol270*	*regulátor teploty TEV-4 -30°C÷60°C*	*ks*	*1,000*	*51,42*	*51,42*
0	*M*	*Pol271*	*sonda 1xKSH-201+2xKLN-205*	*ks*	*1,000*	*345,00*	*345,00*
0	K	Pol272	DOPRAVA	%	6,824	1,00	6,82
0	K	Pol273	PRESUN	%	6,824	3,50	23,88
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				160,00
2	K	HZS000214	Východisková revízia	hod	8,000	20,00	160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 STA - STA 1.etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**900,12**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	900,12	20,00%	180,02
Cena s DPH	**v EUR**		**1 080,14**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 STA - STA 1.etapa

Miesto:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**900,12**
	D	D1	STA 1.etapa				154,60
0	*M*	*Pol249*	*rozbočovač TV signálu pre 8 zásuviek*	*ks*	*1,000*	*13,85*	*13,85*
0	*M*	*Pol250*	*F konektor 4,8 šrubovací*	*ks*	*8,000*	*0,26*	*2,08*
0	*M*	*Pol251*	*TV-RD-SAT koncová zásuvka Legrand*	*ks*	*4,000*	*19,42*	*77,68*
0	K	Pol252	montáž, zapojenie rozbočovača	ks	1,000	3,11	3,11
0	K	Pol253	montaž F konektora	ks	4,000	0,21	0,84
0	K	Pol254	značenie zásuviek STA	ks	4,000	0,25	1,00
0	K	Pol255	inštalácia televíznej zásuvky	ks	4,000	3,51	14,04
0	K	Pol256	káblová forma koax. kábel	ks	12,000	3,50	42,00
	D	D1	STA 1.etapa				407,48
0	*M*	*Pol257*	*kábel VCCKY75-4,8*	*m*	*280,000*	*0,68*	*190,40*
0	*M*	*Pol120*	*rúrka FXP 16 s príslušenstvom*	*m*	*150,000*	*1,20*	*180,00*
0	*M*	*Pol156*	*krabica KP 68 hlboká*	*ks*	*4,000*	*1,27*	*5,08*
0	*M*	*Pol258*	*nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál*	*ks*	*1,000*	*32,00*	*32,00*
	D	D1	STA 1.etapa				223,44
0	K	Pol158	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	90,000	0,20	18,00
0	K	Pol208	inštal.kábla do rúrky	m	130,000	0,46	59,80
0	K	Pol160	inštal. rúrky pevne do podlahy	m	120,000	0,52	62,40
0	K	Pol161	inštal. rúrky do steny, vrátanie vyfrézovania drážky	m	10,000	1,10	11,00
0	K	Pol162	osadenie krabice prístrojovej KP68	ks	4,000	0,91	3,64
0	K	Pol163	prieraz stenou	ks	6,000	3,10	18,60
0	K	Pol259	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	50,00	50,00
	D	D1	STA 1.etapa				75,00
0	K	Pol260	porealizačná projektová dokumentácia	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol261	odovzdanie užívateľovii, certifikáty	ks	1,000	25,00	25,00
	D	D1	STA 1.etapa				39,60
0	K	Pol262	Transportná réžia 3,6% z materiálu	%	5,011	3,60	18,04
0	K	Pol263	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	%	3,594	6,00	21,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 -ÚK - Vlastná stavba sýpky ÚK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**41 914,03**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	41 914,03	20,00%	8 382,81
Cena s DPH		**v EUR**	**50 296,84**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 -ÚK - Vlastná stavba sýpky ÚK

Miesto:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:
Projektant:

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 914,03**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 914,03
	D	713	Izolácie tepelné				8 577,41
1	M	azf1226	Armaflex ACe/Plus 19x18 trubica AZ FLEX Armacell	m	972,400	1,45	1 409,98
2	M	azf1228	Armaflex ACe 19x28 trubica AZ FLEX Armacell	m	204,600	1,67	341,68
3	M	283771300	Spona na Mirelon	ks	1 500,000	0,39	585,00
4	K	7134830104S	Montáž technickej izolácie pre rozvodné potrubie 20mm kúrenie	m2	1 252,900	4,86	6 089,09
5	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	84,258	1,40	117,96
6	K	998713292	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	84,258	0,40	33,70
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				9 858,32
7	K	731249124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	SUB	2,000	169,68	339,36
8	M	484757163005	Vykurovacia technika VIESSMANN 2x 35kW + HVT 4,5m3/h + kom. kaskáda + cerp. skupiny pre 5okruhov +ekviterm regulácia (vid) Príloha)	zost	1,000	8 250,00	8 250,00
9	M	598938100	komínová vložka 150 izolovaná + prechod nad strechu + oplechovanie vývodu (dl. 0,5m)		12,000	71,50	858,00
10	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	94,474	3,30	311,76
11	K	998731293	Kotolne,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenost do 500 m	%	94,474	1,05	99,20
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				1 715,04
12	M	5511040200	Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	2,000	1,54	3,08
13	M	MATPC5	Úpravna vody + s exp. automat. dopln. zariadením EDZ - 4 + spustenie systemu	ks	1,000	594,00	594,00
14	M	UV232074	HERZ Rozdelovace UNICOLLECT PLUS - dvojica 4-cestných rozdelovacov, DN 25, prípojky okruhov G 3/4", pripojenie na rozvod 6/4" prevlecnou maticou, plastové vyhotovenie	ks	1,000	82,50	82,50
15	M	UV232078	HERZ Rozdelovace UNICOLLECT PLUS - dvojica 8-cestných rozdelovacov, DN 25, prípojky okruhov G 3/4", pripojenie na rozvod 6/4" prevlecnou maticou, plastové vyhotovenie	ks	1,000	127,60	127,60
16	M	1853212	HERZ Rozdelovac tycový 12-okruhový,DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulacnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	1,000	288,20	288,20
17	M	1221113	HERZ Kohút gulový "MODUL" DN 25, PN 16, s motýlikovým ovládacom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	6,000	22,30	133,80
18	M	1856925	HERZ Skrina rozdelovaca z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1050 mm, hlbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	143,88	143,88
19	M	SKR118305	HERZ Skrina rozdelovaca z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, šírka 800 mm, hlbka 110 mm, biela	ks	2,000	121,00	242,00
20	K	732429113	Montáž cerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	sub	5,000	14,76	73,80
21	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	16,889	1,10	18,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998732293	Strojovne,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenost do 500 m	%	16,889	0,45	7,60
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				12 372,68
23	M	3C16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúci, 16x2	m	798,600	2,70	2 156,22
24	M	PVK00011417	HERZ Chránicka cervenej farby pre rúrku DN 16	m	33,000	0,39	12,87
25	M	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlecnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením	ks	84,000	4,22	354,48
26	M	P701686	HERZ Tvarovka lis. závitová - spoj prechodový M 22 x 1,5 - 16 x 2 s kuželovým tesnením, s prevlecenou maticou, poniklovaný	ks	8,000	18,25	146,00
27	M	3500003	HERZ Set Picollo K, priamy na pripoj. vykur. telesa - priamy termostat. ventil, DN15 s pripoj. na rúru G 3/4" s kužel. tesnením, priamy ventil do spiatocky, DN15 s pripoj. na rúru G 3/4" s kužel. tesnením a termost. hlavicu "Mini Picollo", M 28x1,5	ks	15,000	26,95	404,25
28	M	1396601	HERZ 3000-RL5 Diel pripájací s možnostou prednastavenia, G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúštanie a napúštanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa G 3/4", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	4,000	25,54	102,16
29	M	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm,	ks	2,000	35,64	71,28
30	M	1920038	HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímacom a polohou "0", nastavitelná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	6,000	16,50	99,00
31	M	UH50-A07	Merac tepla ultrazvukový 0,6 m3/h, G 1", 190 mm, PN16, batériové napájanie - D článok, bez snímacov teploty, snímanie teploty v prietokomery, MID overenie	ks	5,000	243,10	1 215,50
32	K	7331131191	Montáž rúrok HERZ bez ochrannej rúrky	m	798,600	2,44	1 948,58
33	K	7331131195	Montáž rúrok HERZ s ochrannou rúrkou	m	33,000	3,16	104,28
34	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	92,400	18,28	1 689,07
35	M	559472	Trubka Prestabo 28 x 1,5, ocel / pozinkovaný	m	92,400	11,00	1 016,40
36	M	642006	Prechodka s SC 28 x 1 1/4, ocel / pozinkovaný	ks	2,000	4,22	8,44
37	M	558444	Oblouk s SC 28 x 1, ocel / pozinkovaný	ks	4,000	6,46	25,84
38	K	733191202.S	Tlaková skúška FeZn potrubia nad 35 do 64 mm	m	92,400	0,90	83,16
39	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm (aj fermacell dosky s potrubím DN10)	m	798,600	0,53	423,26
40	K	735311770	Montáž skrinky rozdelovaca na omietku 9-12 okruhov	ks	3,000	13,67	41,01
41	M	4848906660	Vykurovanie - armatúra Gul.ventil "ÚK", 1 "	ks	6,000	22,23	133,38
42	M	4848908150	Elektromagnetická úprava vody EUV 40, DN 40, AQUATECH Prešov	m	5,000	467,50	2 337,50
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				2 570,83
43	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	KUS	24,000	5,36	128,64
44	K	734291112	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúštací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/8	KUS	2,000	7,00	14,00
45	K	735321118	Montáž podlahového kúrenia HERZ armatúry	ks	6,000	72,14	432,84
46	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	25,530	0,25	6,38
47	M	1421732	HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilcekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	4,000	82,50	330,00
48	M	1421733	HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilcekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	93,50	93,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	*M*	*1421734*	*HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilcekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,*	*ks*	*1,000*	*108,03*	*108,03*
50	*M*	*3F03001*	*HERZ Platna nopová "Zámok" s tepelnou izoláciou,s ciernou PS fóliou, hrúbka izolácie 35 mm, výška (v mieste výstupkov) 57 mm, krocajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 16 - 18 mm*	*m2*	*121,000*	*3,53*	*427,13*
51	*M*	*540*	*XPS hr. 50 mm styrodur, extrudovaný polystyrén fibrostir G/SV (CENA ZA M2) 418*	*m2*	*121,000*	*8,42*	*1 018,82*
52	K	998734293	Armatúry,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenost do 500 m	%	25,530	0,45	11,49
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				5 243,32
53	K	73515922005	Montáž vykurovacieho telesa rebrikoveho	ks	2,000	13,84	27,68
54	K	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	KUS	19,000	13,34	253,46
55	K	735321111	Montáž systémovej dosky s platnou z tvar. polystyrolu, roztec 50 mm	m2	121,000	4,24	513,04
56	K	735321115	Montáž podlahového kúrenia HERZ rozdelovac	ks	7,000	27,50	192,50
57	*M*	*21090060-60-0010*	*RADIK VK 21-0900/0600*	*ks*	*1,000*	*128,70*	*128,70*
58	*M*	*22050100-60-0010*	*RADIK VK 22-0500/1000*	*ks*	*1,000*	*145,20*	*145,20*
59	*M*	*22090060-60-0010*	*RADIK VK 22-0900/0600*	*ks*	*4,000*	*238,70*	*954,80*
60	*M*	*33050080-60-0010*	*RADIK VK 33-0500/0800*	*ks*	*13,000*	*206,80*	*2 688,40*
61	*M*	*KRC-150045-00-10*	*KORALUX RONDO CLASSIC 1500/0450*	*ks*	*1,000*	*80,63*	*80,63*
62	*M*	*KRC-150060-00-10*	*KORALUX RONDO CLASSIC 1500/0600*	*ks*	*1,000*	*173,80*	*173,80*
63	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,582	1,65	85,11
	D	783	Dokoncovacie práce - nátery				954,94
64	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	M2	0,200	6,59	1,32
65	K	783421210	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr jednonásobné 1x s emailovaním	KUS	0,500	3,72	1,86
66	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	M	0,500	2,72	1,36
67	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	13,20	950,40
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				621,49
68	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	KG	100,000	5,60	560,00
69	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	0,008	48,85	0,39
70	K	998767192	Kovové stav.doplň konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	T	0,008	24,83	0,20
71	*M*	*4859200010*	*Doplnkove konštrukcie*	*kg*	*10,000*	*6,09*	*60,90*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 VZT - Vlastná stavba sýpky VZT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 030,20**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 030,20	20,00%	1 006,04
Cena s DPH	**v EUR**		**6 036,24**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 VZT - Vlastná stavba sýpky VZT

Miesto:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:
Projektant:

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 030,20**
	D	I.ETAPA	I.ETAPA -Vzduchotechnika				5 030,20
	D	ZARIADENIE c.:	ZARIADENIE c.2 - VETRANIE 1.NP				2 447,26
1	M	Pol1	Ventilátor Vort QUADRO MEDIO T HCS	ks	2,000	160,76	321,52
2	M	Pol2	Ventilátor Vort QUADRO MICRO 100 T	ks	4,000	95,33	381,32
3	M	Pol2	Ventilátor Vort QUADRO MICRO 100 T	ks	1,000	95,33	95,33
4	M	Pol3	Snímač teploty C TEMO	ks	1,000	54,30	54,30
5	M	Pol4	Dverová mriežka NOVA-D-1-300x100-UR1 s príplatkom za RAL	ks	5,000	24,89	124,45
6	M	Pol5	Vonkajšia mriežka IGC 125	ks	2,000	6,30	12,60
7	M	Pol6	Digestor VORTEX 60W biely	ks	1,000	158,66	158,66
8	M	Pol7	Odvod kondenzátu zo stupacky	kpl	1,000	15,37	15,37
9	M	Pol8	Spiro potrubie, vrátane tvaroviek	kpl	1,000	217,32	217,32
10	M	Pol9	Flexibilné potrubie ALUVAC 112 d102	bm	5,000	1,28	6,40
11	M	Pol10	Izolácia VZT prívodného potrubia IZOFLEX s AL fóliou a samolepom, hr.15mm	m2	7,000	12,37	86,59
12	M	Pol11	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	109,93	109,93
13	M	Pol19	Montáž	kpl	1,000	863,47	863,47
	D	ZARIADENIE c.:	ZARIADENIE c.4 - VETRANIE SUTERÉNU				431,92
14	M	Pol13	Klapka regulacná rucná RK 200x200 R	ks	2,000	47,00	94,00
15	M	Pol14	Krycia mriežka KMH 200x200	ks	2,000	10,82	21,64
16	M	Pol15	VZT potrubie z pozink.plechu	m2	1,000	53,90	53,90
17	M	Pol16	Montážny, spojovací a tesniaci materál	kpl	1,000	38,40	38,40
18	M	Pol19	Montáž	kpl	1,000	223,98	223,98
	D	ZARIADENIE c.:	ZARIADENIE c.5 - PRÍVOD VZDUCHU - KOTOLNA				2 151,02
19	M	Pol15	VZT potrubie z pozink.plechu	m2	21,000	41,41	869,61
20	M	Pol17	Izolácia VZT prívodného potrubia IZOFLEX s AL fóliou a samolepom, hr.20mm	m2	23,000	17,40	400,20
21	M	Pol18	Montážny, spojovací a tesniaci materál	kpl	1,000	82,54	82,54
22	M	Pol19	Montáž	kpl	1,000	798,67	798,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 ZTI - Vlastná stavba sýpky- Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**36 923,38**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	36 923,38	20,00%	7 384,68
Cena s DPH	**v EUR**		**44 308,06**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1 ZTI - Vlastná stavba sýpky- Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**36 923,38**
	D	PRÁCE A DC I.etapa Zdravotechnika					36 923,38
	D	1 - ZEMNE PRÁ 1 - ZEMNE PRÁCE					2 449,81
1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	26,640	91,96	2 449,81
	D	9 - OSTATNÉ K 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					3 557,38
2	K	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,162	86,71	14,05
3	K	969021131	Vybúranie podláh	m3	7,400	88,25	653,05
4	K	971026451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kamen. na MC hr. do 45 cm	kus	20,000	21,44	428,80
5	K	971101020	Vrtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 mm	dm3	11,398	15,21	173,36
6	K	974029155	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	110,000	17,00	1 870,00
7	K	979082313	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 1 km	t	12,767	3,13	39,96
8	K	979082319	Prípl. za další 1 km presunu po suchu	t	114,903	0,18	20,68
9	K	979083115	Poplatok za skládku	t	12,767	28,00	357,48
	D	721 - Vnútorná I 721 - Vnútorná kanalizácia					5 554,86
10	K	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 - dážd	m	60,000	21,26	1 275,60
11	K	721175008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	7,000	24,30	170,10
12	K	721176008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	78,000	25,21	1 966,38
13	K	721177002	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie	m	34,000	12,16	413,44
14	K	721177003	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie	m	14,000	13,22	185,08
15	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	12,000	2,75	33,00
16	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	9,000	3,05	27,45
17	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	13,000	4,51	58,63
18	K	PC721	SÚPRAVA PRIVZDUŠNOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 110(6ks), HL905(1) a HL900N(2),(+nerez. mriežka na komín)	KS	9,000	38,85	349,65
19	K	721242115	Lapace strešných spavenín plastové HL 600N DN 125	kus	8,000	80,73	645,84
20	K	721272116	Podomietková zápach. uzávierka pre prácky a mycky 400	kus	2,000	115,00	230,00
21	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	67,000	0,85	56,95
22	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	126,000	1,02	128,52
23	K	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,558	25,48	14,22
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				14 063,36
24	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	27,000	18,00	486,00
25	K	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	7,000	19,99	139,93
26	K	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	3,000	22,99	68,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	10,000	29,60	296,00
28	K	722171216	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. tažk. rPE D 63/6.7	m	5,000	19,21	96,05
29	K	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 20 (DN15)	m	68,000	13,06	888,08
30	K	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 26 (DN20)	m	45,000	15,85	713,25
31	K	722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 32 (DN25)	m	44,000	25,21	1 109,24
32	K	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 40 (DN32)	m	71,000	27,52	1 953,92
33	K	722173316	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok PE/Al/PE D 50 (DN 40)	m	12,000	30,14	361,68
34	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 20	m	68,000	1,22	82,96
35	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 25	m	72,000	1,49	107,28
36	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 32	m	51,000	2,19	111,69
37	K	722182115	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 40	m	74,000	3,12	230,88
38	K	722182116	Ochrana potrubia izoláciou polyuretánovou DN 50	m	29,000	3,12	90,48
39	K	722213111	Armat. spätná klapka PN 1,6 DN 40	súbor	3,000	25,52	76,56
40	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre výt. ventil G 1/2	kus	30,000	10,25	307,50
41	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150mm	pár	4,000	18,25	73,00
42	K	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, gulový kohút G 1/2	kus	26,000	16,85	438,10
43	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	32,000	3,03	96,96
44	K	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	kus	7,000	10,20	71,40
45	K	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	kus	10,000	25,20	252,00
46	K	722231025	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 6/4	kus	3,000	35,95	107,85
47	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	7,000	6,29	44,03
48	K	722231065	Armat. vodov. s 2 závitmi, klapka spätná G 6/4	kus	3,000	17,51	52,53
49	K	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	1,000	10,03	10,03
50	K	722231185	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukcný ON 137019 G 6/4	kus	1,000	11,85	11,85
51	K	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	súbor	2,000	16,01	32,02
52	K	722254231	Požiarne prísl. hadic.navij. typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	súbor	2,000	258,00	516,00
53	K	722262201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	kus	4,000	12,60	50,40
54	K	722262211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	kus	4,000	103,00	412,00
55	K	722263404	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2	kus	2,000	10,60	21,20
56	K	722263405	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 3/4	kus	2,000	12,60	25,20
57	K	722263414	Vodomer pre vodu do 100 st. C závitový DN G 1/2 Jhm 10	kus	2,000	45,85	91,70
58	K	722263415	Vodomer pre vodu do 100 st. C závitový DN G 3/4 Jhm 10	kus	2,000	65,00	130,00
59	K	722278016	Požiarny prestup vod. potr. Promaseal AG+miner.vlna+náter Intumex CSP+štíto	kus	8,000	465,00	3 720,00
60	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	291,000	1,53	445,23
61	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	291,000	1,12	325,92
62	K	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,671	23,05	15,47
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				3 460,18
63	K	4262C0605	Cerpadlo KP 250 A1 - 012H1600	kus	2,000	325,00	650,00
64	K	4846A0104	Expanzomat - EX.00.298.365 - 18 l	kus	1,000	54,18	54,18
65	K	724149102	Grundfos LIFTAWAY B40-1 plast. nádrž na šedú vodu	kus	2,000	1 258,00	2 516,00
66	K	724211112	Montáž cerpacích staníc	súbor	2,000	120,00	240,00
	D	725 - Zariadova	725 - Zariadovacie predmety				6 654,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	725112100	Záchodová misa z diturvitu závesná 2ks a Kolo - Cersanit kompact+ sedatko	súbor	6,000	85,00	510,00
68	K	725112911	Nádrž podoomietková DUOFIX s tlacítkom Samba biela	kus	6,000	235,00	1 410,00
69	K	725119213	Montáž záchodových mís závesných	kus	6,000	25,21	151,26
70	K	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	6,000	2,69	16,14
71	K	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino + polnoha	súbor	9,000	62,34	561,06
72	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	9,000	25,47	229,23
73	K	725241513	Vanicka sprchová keramická štvorcová 900x900 mm	súbor	2,000	171,52	343,04
74	K	725244124	Montáž, zástena sprchová jednokrídlová bocné do výšky 2000 mm a šírky 900 mm+dodávka	súbor	2,000	698,52	1 397,04
75	K	725249104	Montáž sprchovej vanicky	súbor	2,000	52,27	104,54
76	K	725312200	Drez jednoduchý z nerezu štandardná kvalita	súbor	2,000	90,00	180,00
77	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	2,000	10,00	20,00
78	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod velkokuch.so zápach uzávier	súbor	2,000	15,35	30,70
79	K	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	1,65	3,30
80	K	725330820	Výlevka diturvitová	súbor	2,000	152,32	304,64
81	K	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	2,000	23,49	46,98
82	K	725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	súbor	6,000	6,52	39,12
83	K	725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	69,10	138,20
84	K	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	70,12	140,24
85	K	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	9,000	74,16	667,44
86	K	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	2,000	8,25	16,50
87	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	11,000	7,29	80,19
88	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	70,61	141,22
89	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	2,000	16,70	33,40
90	K	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	12,000	5,25	63,00
91	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	12,000	1,52	18,24
92	K	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,328	26,52	8,70
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 183,61
98	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	7,000	4,08	28,56
93	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	KUS	24,000	4,87	116,88
94	K	734291112	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúštací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/8	KUS	2,000	6,36	12,72
95	K	735321118	Montáž podlahového kúrenia HERZ armatúry	ks	6,000	53,61	321,66
96	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,807	0,25	2,95
97	*M*	*1421732*	*HERZ Ventil STROMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilcekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,*	*ks*	*4,000*	*175,21*	*700,84*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1ŠK - Štrukturovaná kabeláž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 828,90**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 828,90	20,00%	3 565,78
Cena s DPH	**v EUR**		**21 394,68**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
1.1ŠK - Štrukturovaná kabeláž

Miesto:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:
Projektant:

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 828,90**
	D	Kód položky	Štrukturovaná kabeláž				17 828,90
	D	D1	Rack s príslušenstvom				17 828,90
1	M	Pol83	rozvádzač stojanový19" 42U, 600x600 mm	ks	1,000	665,00	665,00
2	M	Pol85	rozvodný panel 19" 8x230V s prep.ochranou	ks	2,000	30,25	60,50
3	M	Pol86	vyväzovací panel 1U, ocel.oko	ks	6,000	9,21	55,26
4	M	Pol138	ventilačná jednotka 19"/4x ventil./ + termostat	ks	1,000	141,00	141,00
5	M	Pol88	polica ukladacia 450mm, 1U	ks	2,000	21,28	42,56
6	M	Pol89	patch panel 19" 24 Port osadený cat.6a	ks	6,000	22,32	133,92
7	M	Pol90	patch panel 19" telefónny 25 portový cat.3	ks	1,000	30,13	30,13
8	M	Pol91	patchkábel STP Power Cat.6A, lanko 2 m	ks	80,000	5,58	446,40
9	M	Pol92	zásuvka 2xRJ 45 Cat.6A, FTP, Legrand Valena	ks	20,000	15,88	317,60
10	M	Pol93	zásuvka 1xRJ 45 Cat.6A, FTP, Legrand	ks	4,000	8,90	35,60
11	M	Pol95	Switch ZyXel GS1920-48, 44-port Gigabyt + 4x combo+ 2xSFP, L2	ks	2,000	421,00	842,00
12	M	Pol96	Switch ZyXEl 24-port 10/100/100, 24x PoE, L2	ks	1,000	321,00	321,00
13	M	Pol97	Wifi AP NVA-5123 AC 802.11, 2x2 Dual band ZyXel	ks	4,000	250,00	1 000,00
14	M	Pol98	Kontrolér wifi ATP100, 10/100/1000 ZyXel	ks	1,000	85,21	85,21
15	M	Pol99	UPS LEGRAND 1000VA, rack mount 2U	ks	1,000	425,00	425,00
16	M	Pol139	IP ústredňa ALCATEL-LUCENT OXO, 2x IP vstup. linka, ISDN, max. 16 pobočiek	ks	1,000	585,00	585,00
17	M	Pol101	IP telefón manežersky INT Premium Deskphone Moon Grey, 4 grey level display, white backlight	ks	1,000	115,00	115,00
18	M	Pol102	IP telefón Deskphone Moon Grey, 64x128 backlit black & white LCD, 6 Softkeys	ks	4,000	264,00	1 056,00
19	M	Pol140	vrátnik IP 3-tlačidlový 2N - komplet	ks	4,000	421,00	1 684,00
20	K	Pol141	montáž racku s príslušenstvom - komplet	ks	1,000	689,00	689,00
21	K	Pol142	montaž a zapojenie patch panelu cat.6A	ks	6,000	32,24	193,44
22	K	Pol143	montaž a zapojenie tel. patch panelu cat.3	ks	1,000	28,85	28,85
23	K	Pol144	značenie dát.zásuviek	ks	24,000	0,25	6,00
24	K	Pol145	inštal.dátovej zásuvky	ks	24,000	3,51	84,24
25	K	Pol146	káblová forma do 5x2	ks	150,000	0,25	37,50
26	K	Pol147	meranie zásuviek 6A	ks	48,000	2,98	143,04
27	K	Pol148	montáž a zapojenie switcha	ks	2,000	42,00	84,00
28	K	Pol149	montáž AP wifi	ks	4,000	58,00	232,00
29	K	Pol150	montáž kontroléra wifi	ks	1,000	87,00	87,00
30	K	Pol151	montáž UPS	ks	1,000	65,24	65,24
31	K	Pol152	programovanie, nastavenie siete wifi	ks	1,000	889,00	889,00
32	K	Pol153	montáž a programovanie telekomunikačného systému	ks	1,000	520,00	520,00
33	K	Pol154	inštalácia vrátnika	ks	4,000	50,00	200,00
34	K	Pol155	prekládka obecného rozhlasu, zapojnie, oživenie odskúšanie	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
35	M	Pol119	kábel FTP, Cat.6A / LSOH	m	4 250,000	0,61	2 592,50
36	M	Pol120	rúrka FXP 16 s príslušenstvom	m	140,000	0,20	28,00
37	M	Pol121	rúrka FXP 20 s príslušenstvom	m	590,000	0,25	147,50
38	M	Pol122	rúrka FXP 25 s príslušenstvom	m	120,000	0,38	45,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	*M*	*Pol156*	*krabica KP 68 hlboká*	*ks*	*28,000*	*0,27*	*7,56*
40	*M*	*Pol157*	*Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál*	*ks*	*1,000*	*65,00*	*65,00*
41	K	Pol158	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000	0,20	40,00
42	K	Pol159	inštal.kábla do rúrky	m	2 100,000	0,46	966,00
43	K	Pol160	inštal. rúrky pevne do podlahy	m	700,000	0,52	364,00
44	K	Pol161	inštal. rúrky do steny, vrátanie vyfrézovania drážky	m	130,000	1,10	143,00
45	K	Pol162	osadenie krabice prístrojovej KP68	ks	28,000	0,91	25,48
46	K	Pol163	prieraz stenou	ks	26,000	3,10	80,60
47	K	Pol164	prieraz stropom	ks	1,000	4,21	4,21
48	K	Pol165	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	ks	1,000	120,00	120,00
49	K	Pol166	porealizačná projektová dokumentácia	ks	1,000	200,00	200,00
50	K	Pol167	odovzdanie užívateľovii, certifikáty	ks	1,000	50,00	50,00
51	K	Prirážka	Transportná réžia z materiálu	%	109,273	1,00	109,27
53	K	Prirážka2	PPV	%	65,626	3,50	229,69
54	K	Prirážka 3	Koordinácia trasovania s ostatnými profesiami	hod	3,000	20,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
2 - SO.02 Spevnené plochy, sadové úpravy- 1.etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**30 307,69**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	30 307,69	20,00%	6 061,54
Cena s DPH	**v EUR**		**36 369,23**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
2 - SO.02 Spevnené plochy, sadové úpravy- 1.etapa

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 307,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 307,69
	D	1	Zemné práce				7 494,05
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	154,500	3,80	587,10
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivost horniny 3	m3	154,500	1,03	159,14
3	K	130901107.S	Búranie kamenného muriva, MV,MVC,vo vykopávkach	m3	3,600	74,09	266,72
4	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,600	35,04	91,10
5	K	131201209.S	Príplatok za lepivost pri hlbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,600	1,62	4,21
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	58,500	31,61	1 849,19
7	K	132201109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivost horniny 3	m3	58,500	8,94	522,99
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m	m3	213,000	3,25	692,25
9	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	213,000	1,95	415,35
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	213,000	0,67	142,71
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	347,000	0,43	149,21
12	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	336,000	2,30	772,80
13	*M*	*005730000100.S*	*Koberec trávnikový rolovaný*	*m2*	*336,000*	*3,77*	*1 266,72*
14	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,000	1,71	574,56
	D	4	Vodorovné konštrukcie				263,09
15	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,600	101,19	263,09
	D	5	Komunikácie				11 436,18
16	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	347,000	7,65	2 654,55
17	K	591111111	Kladenie dlažby z kociek velkých do lôžka z kameniva taženého	m2	347,000	8,60	2 984,20
18	*M*	*583310000900.S_f*	*Kamenivo tažené hrubé frakcia 4-8 mm*	*m3*	*13,880*	*20,77*	*288,29*
19	*M*	*CUBEAFGC*	*kombiforma GRAFITOVY CADIC hr. 60 mm*	*m2*	*185,000*	*23,50*	*4 347,50*
20	*M*	*4460011181*	*Velkoformátová dlažba (60x40x8 cm) sivo-cierna melírovaná*	*ks*	*162,000*	*5,50*	*891,00*
21	*M*	*592460020000*	*Dlažba betónová SEMMELROCK pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá*	*m2*	*8,000*	*33,83*	*270,64*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 641,35
22	K	916131111.S	Osadenie cestnej obruby z velkých kociek bez bocnej opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	82,000	4,35	356,70
23	*M*	*592270000500.S*	*Tvárnica doska obkladová betónová 500x250x80 mm*	*ks*	*328,000*	*2,25*	*738,00*
24	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bocnou oporou, vrátane betónu	m	295,000	5,84	1 722,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	5922902970	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm,sivá	m	295,000	4,51	1 330,45
26	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou, vrátane betónu	m	95,000	8,08	767,60
27	M	5922903040	Obrubník betónový cestný 100/20/12 cm, sivá	ks	95,000	6,22	590,90
28	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	13,08	39,24
29	M	553560004500	Kôš odpadkový 52 l, pôdorys sférický štvorec, oceľová kostra	ks	3,000	278,28	834,84
30	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavicky so zabetonovaním nôh	ks	4,000	21,79	87,16
31	M	553560000800	Lavicka parková konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypalované farbou, dlžky 1850 mm, bez operadla	ks	2,000	270,42	540,84
32	M	553560000900.S	Lavicka parková s operadlom, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva vypalované farbou, dlžky 1850 mm	ks	2,000	369,48	738,96
33	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	5,000	23,88	119,40
34	M	553560009100	Stojan na bicykel , oceľový stojan v tvare kruhu zinkovaná rúrka, na ukotvenie na pevný podklad	ks	5,000	127,46	637,30
35	K	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	t	5,400	10,80	58,32
36	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,400	14,60	78,84
	D	99	Presun hmôt HSV				2 473,02
37	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dlžky objektu	t	319,099	7,75	2 473,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
3 - SO .03 NN prípojka -1.etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 273,74**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 273,74	20,00%	854,75

Cena s DPH	**v EUR**	**5 128,49**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: čiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
3 - SO .03 NN prípojka -1.etapa

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 273,74**
	D	M	Práce a dodávky M				4 273,74
	D	21-M	Elektromontáže				2 660,86
13	K	010022-2	rúrka tuhá typ UPRM 42 mm-ul.pevne	m	3,000	1,69	5,07
32	K	050602	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	8,000	41,80	334,40
2	K	0901061-1	kábel NAYY-J4Bx25mm2 - ul.volne	m	22,000	1,21	26,62
4	K	0950101	štítok oznacovací pre kábel	ks	4,000	0,83	3,32
5	K	100252	ukoncenie kábla do 4x25mm2	ks	4,000	2,68	10,72
6	K	101154	eprosinová koncovka do 4x25mm2	ks	2,000	11,15	22,30
33	K	120002	zahrnovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	8,000	3,59	28,72
7	K	120102	poistka nožová do 500V	ks	3,000	2,23	6,69
8	K	191502	montáž rozvodnice RE	ks	1,000	52,26	52,26
9	K	220010	náter zemniaceho pásku	m	1,000	1,08	1,08
10	K	220022	FeZn fi 10mm-v zemi	m	17,000	1,36	23,12
11	K	220302-17	svorka nad 2 skrutky-SR03	ks	2,000	3,58	7,16
12	K	220302-4	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	1,000	3,65	3,65
34	K	300212	pretlácanie otvorov do 220mm	m	12,000	20,00	240,00
35	K	400011	paženie káblovej ryhy od 1.3 do 2m, hlbky do 2m	m	4,000	14,22	56,88
36	K	400051	paženie káblovej jamy o ploche do 10m2 a hlbky 2m	ks	1,000	98,40	98,40
28	K	420022	zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	26,000	1,45	37,70
29	K	510011/P	prestup z rury FXKVR 100	m	26,000	12,20	317,20
37	K	510103	priestup v pretlácaných otvoroch - rúra do 220cm	m	12,000	13,21	158,52
30	K	520201	zaistenie vstupu proti vniknutiu vody	ks	1,000	36,00	36,00
3	K	810014	kábel CYKY4x16mm2 - ul. volne	m	40,000	1,01	40,40
31	K	pc.12	priechodka tesniaca EPAF	ks	1,000	33,21	33,21
38	K	pc.13	ochranná rúra FXKVR 100	m	26,000	4,21	109,46
39	K	pc.14	krycia doska KPL 250/10 - cervaná	m	26,000	14,21	369,46
14	K	Pol63	PPV	%	20,223	1,00	20,22
15	*M*	*pc*	*kábel NAYY-J 4Bx25mm2*	*m*	*23,100*	*3,68*	*85,01*
16	*M*	*pc.1*	*kábel CYKY4Bx16mm2*	*m*	*42,000*	*4,52*	*189,84*
17	*M*	*pc.2*	*koncovka EPKT-0015-L12 4-35mm2*	*ks*	*2,000*	*12,25*	*24,50*
18	*M*	*pc.3*	*poistková patróna PN000-PN2 - do 250A gG*	*ks*	*3,000*	*7,85*	*23,55*
19	*M*	*pc.4*	*elektromerová rozhvodnica RE1.0 F402 1x 40A P2*	*ks*	*1,000*	*225,00*	*225,00*
20	*M*	*pc.5*	*asfalt izolacný AOSI 85/25 BU*	*t*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
21	*M*	*pc.6*	*email syntetický*	*kg*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
22	*M*	*pc.7*	*riedidlo syntetické*	*kg*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
23	*M*	*pc.8*	*FeZn fi 10mm*	*kg*	*14,110*	*1,10*	*15,52*
24	*M*	*pc.9*	*svorka SR03*	*ks*	*2,000*	*0,68*	*1,36*
25	*M*	*pc.10*	*svorka SP1*	*ks*	*1,000*	*0,95*	*0,95*
26	*M*	*pc.11*	*rúrka tuhá typ UPRM 40 mm*	*m*	*3,000*	*2,20*	*6,60*
27	*M*	*Pol64*	*PODRUŽNÝ MATERIÁL*	*%*	*5,724*	*3,50*	*20,03*
40	K	Pol66	PPV	%	20,223	1,00	20,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	*M*	*Pol65*	*PPV*	*%*	*5,724*	*1,00*	*5,72*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				904,88
42	K	010024	vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	0,038	2 000,00	76,00
43	K	050602	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	0,250	41,80	10,45
45	K	080002	betónový základ	m3	0,125	95,83	11,98
44	K	120002	zahrnovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	0,125	3,59	0,45
46	K	200304	výkop ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	26,000	24,23	629,98
48	K	490012-1	krycia doska KPL 250/10 - cervaná	m	26,000	0,94	24,44
47	K	560304	zahrnovanie ryhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	26,000	5,83	151,58
	D	OST	Ostatné				708,00
49	K	HL.XI.	Východzia revízna správa	hod.	16,000	20,00	320,00
50	K	Pol60	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	8,000	20,00	160,00
51	K	Pol61	Vytýcenie trasy a skrín	m	38,000	2,00	76,00
52	K	Pol62	Porealizacné zameranie	m	38,000	4,00	152,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
4 - SO.04 Vodovodná prípojka a nadzemný hydrant-1.etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**20 563,88**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	20 563,88	20,00%	4 112,78
Cena s DPH	**v EUR**		**24 676,66**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: ečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
4 - SO.04 Vodovodná prípojka a nadzemný hydrant-1.etapa

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 563,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 563,88
	D	1	Zemné práce				6 856,28
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine a porealizačné zameranie	km	0,039	2 000,00	78,00
2	M	583373050	Štrkopiesok 0-8	t	50,210	13,30	667,79
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	84,680	19,33	1 636,86
4	K	132201209	Príplatok za lepivosť	m3	25,404	1,07	27,18
5	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	119,631	3,93	470,15
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	119,631	2,48	296,68
9	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	110,392	12,25	1 352,30
6	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	38,160	6,91	263,69
8	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	38,160	4,08	155,69
10	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	27,888	5,10	142,23
11	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	27,888	7,50	209,16
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	27,888	0,75	20,92
13	K	171203112	Poplatok za skládku	m3	27,888	28,00	780,86
14	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	56,792	13,29	754,77
	D	4 - VODOROVN	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				881,48
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	16,347	40,96	669,57
16	K	452313111	Podkladové bloky z betónu tr. B 7,5 (C8/10) v otv. výk. pod potrubie	m3	1,328	95,97	127,45
17	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	m2	5,825	14,50	84,46
	D	8 - RÚROVÉ VE	8 - RÚROVÉ VEDENIA				9 378,64
18	K	850265121	Výrez na potrubí z rúr PE tlakových DN 100	kus	1,000	128,28	128,28
19	M	552558120	Príruba špeciálna na PE potrubie c. 0400 DN 80/90	kus	3,030	31,71	96,08
20	M	552558160	Príruba špeciálna na LT potrubie c. 7602 DN 100/118	kus	4,040	21,70	87,67
21	K	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	kus	8,000	23,78	190,24
22	K	857264121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	kus	1,000	28,79	28,79
23	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	20,130	0,47	9,46
24	K	871251211	Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. na tupo SDR17/PN10 D 110x6,6	m	18,480	0,63	11,64
25	M	2861D0110	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 6m	m	20,199	8,10	163,61
26	M	286367050	PE - koleno 90° d 110mm	kus	1,010	32,86	33,19
27	M	4222I0602	Tesnenie ploché - DN 50/PN 16	kus	2,020	5,60	11,31
28	M	4222I0606	Tesnenie ploché - DN 100/PN 16	kus	19,190	7,01	134,52
29	M	4222I1504	Posúvac E2 s prírubami - DN 100 - 4700 E2	kus	3,030	302,00	915,06
30	M	4222I2403	Combi -T E2 - DN 100/100	kus	1,010	183,00	184,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	4226F0105	Filter zo spodu - DN 100	kus	1,010	193,00	194,93
32	M	4227B0420	Hydrant nadzemný EURO 2000 - DN 100 2B/A RD1.25	kus	1,010	1 699,00	1 715,99
33	M	4228D0305	Klapka spätná - DN 100	kus	1,010	299,00	301,99
34	M	4229C0403	Vložka montážna - DN 100 c.9810 Hawle	kus	1,010	318,00	321,18
35	M	5525A2007	Tvarovka liatinová FF, DN 50, L 400 mm	kus	1,010	54,00	54,54
36	M	5525A2021	Tvarovka liatinová FF, DN 100, L 200 mm	kus	2,020	56,60	114,33
37	M	5525A2022	Tvarovka liatinová FF, DN 100, L 300 mm	kus	2,020	74,00	149,48
38	M	5525A2026	Tvarovka liatinová FF, DN 100, L 600 mm	kus	1,010	85,00	85,85
39	M	5525A2070	Tvarovka liatinová T-kus 9203, DN 100/100, L 360 mm	kus	1,010	12,20	12,32
40	M	5525A2167	Redukcia liatinová FFR , DN 100/50, L 200 mm	kus	1,010	130,80	132,11
41	M	5525C0243	Koleno liatinové prírubové 90° Q 9207, DN 100	kus	1,010	80,79	81,60
42	M	5525C0321	Špeciálna príruba na PE potrubie c 0400 Hawle, do PN 16, d63/50	kus	1,010	56,25	56,81
43	M	5525C0324	Špeciálna príruba na PE potrubie c 0400 Hawle, do PN 16, d110/100	kus	3,030	76,80	232,70
44	M	5525D2131	Koleno prírubové s pätkou c. 5050 DN 100	kus	1,010	92,16	93,08
45	K	879172199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	7,73	7,73
46	K	879262199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 100-150	kus	1,000	12,18	12,18
47	K	891241221	Montáž vodovodných posúvacov v šachte s rucným kolieskom DN 80	kus	2,000	16,06	32,12
48	K	891244121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vložiek DN 80	kus	1,000	13,60	13,60
49	K	891261111	Montáž vodovodných posúvacov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	kus	2,000	30,46	60,92
50	K	891261221	Montáž vodovodných posúvacov v šachte s rucným kolieskom DN 100	kus	2,000	22,55	45,10
51	K	891263431	Montáž filtrav objektoch DN 100	kus	1,000	18,47	18,47
52	K	891264121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vložiek DN 100	kus	1,000	20,22	20,22
53	K	891265321	Montáž spätných klapiek DN 100	kus	1,000	17,76	17,76
54	K	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100 dl. do 1500 mm	kus	1,000	27,86	27,86
55	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	20,130	0,74	14,90
56	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	18,480	0,74	13,68
57	K	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	38,610	4,99	192,66
58	K	892372111	Zabezpecenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	3,000	207,68	623,04
59	M	311113120	Matica 6hranná presná 021401lisovaná 20	tis. ks	0,180	170,00	30,60
60	K	893232111	Šachty armat. betónové, Klartec 2,75x1,4x1,8 m	kus	1,000	1 626,20	1 626,20
61	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	1,000	22,81	22,81
62	M	309107800	Skrutka presná 021101 5D lisovaná M20x90	tis. ks	0,180	170,00	30,60
63	M	311205760	Podložka ocelová presná 021702 B 21	tis. ks	0,360	48,22	17,36
64	M	552430300	Poklop lahký štvorcový s rámom 600x600	kus	1,010	97,52	98,50
65	M	PC059002	Vodomer Acad Octave DN 100	KS	1,000	150,00	150,00
66	M	PC084001	ULICNÉ VIECKO K TELESKOP.SÚPR.PRE E POSÚVAC DN 100,c.1750	KS	2,020	85,00	171,70
67	M	PC0900011	ZEMNÁ TELESKOP.SÚPR.PRE POTRUBIE DN 100,c.9510 RD=2,0-2,5 m	KS	2,020	187,58	378,91
68	M	PC099	VÝSTRAŽNÁ BIELA FÓLIA	m	42,000	0,16	6,72
69	M	PC110	MONTÁŽ IDENTIFIKACNÉHO VODICA	M	42,000	2,98	125,16
70	M	PC111	VODIC CE 4 mm2	M	48,300	1,62	78,25
D		9 - OSTATNÉ K 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					3 447,48
71	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	108,548	31,76	3 447,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
5 - SO.05 Kanalizácia - 1.etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**28 470,11**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	28 470,11	20,00%	5 694,02

Cena s DPH	**v EUR**	**34 164,13**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
5 - SO.05 Kanalizácia - 1.etapa

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 470,11**
	D	9 - OSTATNÉ	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 470,11
	D	1	Zemné práce				12 221,89
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine a porealizačné zameranie	km	0,100	2 000,00	200,00
2	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	224,242	10,80	2 421,81
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	67,273	1,07	71,98
4	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	318,878	3,93	1 253,19
5	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	118,236	6,91	817,01
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	318,878	2,48	790,82
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	118,236	4,08	482,40
8	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	224,242	5,50	1 233,33
9	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	87,569	5,10	446,60
10	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	87,569	1,95	170,76
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	87,569	0,75	65,68
12	K	171203112	Poplatok za skládku	m3	87,569	28,00	2 451,93
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	136,673	13,29	1 816,38
	D	4	Vodorovné konštrukcie				4 822,57
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	78,844	46,23	3 644,96
15	K	583373050	Štrkopiesok 0-8	t	88,542	13,30	1 177,61
	D	8	Rúrové vedenie				11 425,65
18	K	273125600	Krúžky tesniace gumové D 150 150x212x3 mm	kus	24,240	1,50	36,36
19	K	273125620	Krúžky tesniace gumové D 200 270x200x3 mm	kus	12,120	1,89	22,91
20	K	286110200	Rúrka PVC kanalizacná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	21,620	18,85	407,54
21	K	286111210	Rúrka PVC kanalizacná hrdlová 200x4,9x5000	kus	10,342	24,10	249,24
16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizacných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	98,900	1,30	128,57
17	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizacných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	47,310	0,90	42,58
22	K	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizacných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	4,000	4,00	16,00
23	K	877353122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizacných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	3,000	4,47	13,41
24	*M*	*286506610*	*Koleno kanalizacné PVC d160/45°*	*kus*	*9,090*	*3,50*	*31,82*
25	*M*	*286507060*	*Odbocky kanalizacné PVC d160/160 mm*	*kus*	*3,030*	*6,50*	*19,70*
26	*M*	*286507120*	*Odbocka kanalizacná PVC d 200/160mm*	*kus*	*5,050*	*11,50*	*58,08*
27	*M*	*286508430*	*Presuvka kanalizacná PVC - šachtová d 160mm*	*kus*	*4,040*	*3,75*	*15,15*
28	*M*	*286508440*	*Presuvka kanalizacná PVC - šachtová d 200mm*	*kus*	*3,030*	*5,60*	*16,97*
29	*M*	*286508660*	*Awadock tvarovka d 200 mm*	*kus*	*1,010*	*145,00*	*146,45*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	891522121	Vyvrtanie otvoru D 200 mm do betonového potrubia	kus	1,000	30,00	30,00
31	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizacného potrubia DN do 200 vodou	m	146,210	0,96	140,36
32	K	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	2,000	583,07	1 166,14
33	K	895951160	Zhotovenie vpusti ulicnej z PVC DN 315, vyústenie DN 160	kus	4,000	10,00	40,00
34	*M*	*5534705E49*	*Líniový žlab BGU-Z SV G NW 150 + ulicné vpuste a montáž. Ponuka c 201004353 BG Graspointner*	*kpl*	*1,000*	*750,00*	*750,00*
35	*M*	*592243800*	*Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9*	*kus*	*2,030*	*59,00*	*119,77*
36	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 150 kg	kus	2,000	31,50	63,00
37	*M*	*552421420*	*Poklop T-600P*	*kus*	*2,100*	*80,00*	*168,00*
38	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	243,816	31,76	7 743,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
6.1 - SO.06.1 Stredotlaková plynová prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 650,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 650,45	20,00%	330,09

Cena s DPH	**v EUR**	**1 980,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
6.1 - SO.06.1 Stredotlaková plynová prípojka

Miesto: Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 650,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				107,51
	D	1	Zemné práce				107,51
1	K	132201101	Hlbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	1,920	31,61	60,69
2	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	1,080	13,29	14,35
3	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	0,840	16,65	13,99
4	K	999000001	PIESOK FRAKCIE 0-4	m3	0,840	22,00	18,48
	D	M	Práce a dodávky M				1 363,21
	D	23-M	Montáže potrubia				1 363,21
12	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	1,000	7,67	7,67
13	*M*	*286130014100*	*Rúra jednovrstvová TS+DOQ na plyn SDR11, 32x3,0 kotúc, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*4,400*	*2,47*	*10,87*
14	K	23020000405	Montáž plynovodných prípojok zváraním elektrotvarovkami DN 1 1/4" (32)	m	1,000	10,78	10,78
15	*M*	*5419411050*	*Regulacná zostava s RTP , skrinkou a a prípravou pre plynomer G-4, G-6*	*ks*	*1,000*	*700,00*	*700,00*
16	K	230200355	Porealizatné zameranie STL plynovodnej prípojky + zanesenie do GIS s technickou správou a odsúhlasením SPP	ks	1,000	500,00	500,00
17	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	4,64	9,28
18	*M*	*286530177500*	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*3,59*	*7,18*
19	K	230203182	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	5,08	5,08
20	*M*	*286530186900*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*10,69*	*10,69*
21	K	230203239	Montáž armatúry MANIBS typ D430 1 1/4"	ks	1,000	7,81	7,81
22	*M*	*286530158700*	*Prípojková navrtavacia armatúra MANIBS typ D430 1 1/4"*	*ks*	*1,000*	*39,04*	*39,04*
23	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	2,000	2,75	5,50
24	K	230230016	Hlavná tlaková skúška plynom do DN 50	M	5,000	2,54	12,70
25	*M*	*286220027205*	*Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*36,61*	*36,61*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				179,73
	D	723	Zdravotechnika - plynovod				46,09
5	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových ciernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 32	m	2,000	14,80	29,60
6	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 5/4	SUB	1,000	15,81	15,81
7	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,454	0,90	0,41
8	K	998723292	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenost do 100 m	%	0,454	0,60	0,27
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				50,00
9	K	999PC5008	Hodinové sadzby-rev. správa - 2hod	ks	1,000	50,00	50,00
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				83,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	734421130	Tlakomer deformacný kruhový B 0-10 MPa c.03313 priem. 160	KUS	2,000	41,56	83,12
	D	783	Dokoncovacie práce - nátery				0,52
11	K	783417420	Nátery kov.potr.a armatúr potrubie do DN 50 mm farby šedej dvojnásobné so základným náterom	M	1,000	0,52	0,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
6.2 - SO.06.2 Odberné plynové zariadenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 839,62**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 839,62	20,00%	567,92
Cena s DPH	**v EUR**		**3 407,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa
Objekt:
6.2 - SO.06.2 Odberné plynové zariadenie

Miesto:
Dátum: 30.9.2021

Objednávateľ:
Projektant:

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 839,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				451,84
	D	1	Zemné práce				451,84
1	K	132201101	Hlbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	8,640	31,61	273,11
2	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	6,120	13,29	81,33
3	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	2,520	16,65	41,96
4	*M*	*999000001*	*PIESOK FRAKCIE 0-4*	*m3*	*2,520*	*22,00*	*55,44*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 387,78
	D	723	Zdravotechnika - plynovod				1 938,83
5	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 15	m	12,600	10,89	137,21
6	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 32	M	1,050	14,80	15,54
7	*M*	*M-0031962*	*Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele PLT, DN 40 (1 1/2"), balenie 15 m, BOAGAZ*	*m*	*15,000*	*42,40*	*636,00*
8	*M*	*M-0032967*	*Koncovka s vonkajším závitom PLT, DN 40 x R 1 1/2", BOAGAZ*	*ks*	*2,000*	*110,40*	*220,80*
9	*M*	*M-0031871*	*Spojka PLT, DN 40, BOAGAZ*	*ks*	*2,000*	*166,87*	*333,74*
10	*M*	*M-0041496*	*Hadica zmršťovacia žltá pre DN 40 - DN 50, dĺžka 3 m, BOAGAZ*	*bal*	*5,000*	*15,85*	*79,25*
11	*M*	*M-0038300*	*Tesniaci elastomérový krúžok DN 40, BOAGAZ*	*ks*	*2,000*	*0,80*	*1,60*
12	*M*	*M-0038292*	*Spony BISMAT uchytenie M8-10, 53 – 58 mm pre DN 40, BOAGAZ*	*ks*	*10,000*	*0,54*	*5,40*
13	K	723130252	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 32	m	12,600	18,80	236,88
14	K	723150313.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.0 D 76/3, 2	m	1,200	22,27	26,72
15	K	723150343	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000	15,25	15,25
16	K	723170020.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 40	m	15,000	7,98	119,70
17	K	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	2,000	11,81	23,62
18	K	723231114	Armatúry závitové s dvoma závitmi kohútiky priame K 800 s klúcom G 1	KUS	4,000	4,55	18,20
19	*M*	*5513442800*	*Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 800 1/2"*	*Kus*	*1,000*	*6,63*	*6,63*
20	*M*	*5513443200*	*Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 800 5/4"*	*Kus*	*2,000*	*14,59*	*29,18*
21	*M*	*5513831800*	*Kľúc liatin. pre plynový kohút, štvorh. 19 mm 5/4"*	*Kus*	*2,000*	*0,91*	*1,82*
22	*M*	*3199220170*	*Dno klenuté 2 1/2" pr.70,1 mm- varný sortiment*	*ks*	*1,000*	*1,69*	*1,69*
23	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,092	0,95	18,14
24	K	998723292	Plynovod,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	19,092	0,60	11,46
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				250,00
25	*M*	*999PC5008*	*HODINOVÉ SADZBY - REVÍZNA SPRÁVA, TLAKOVÁ SKÚŠKA ROZVODOV revízna kniha*	*sub.*	*1,000*	*250,00*	*250,00*
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				100,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	734421130	Tlakomery deformacné kruhové B 0-10 MPa c.03313 priem. 160	KUS	2,000	50,21	100,42
	D	783	Dokoncovacie práce - nátery				98,53
27	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	25,200	3,91	98,53

Harmonogram stavby "Obnova kúrie so sýpkou v Odorine-1.etapa"

mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SO. 01 Vlastná stavba sýpky- obnova 1.etapa(suterén, prízemie)																				
Zemné práce																				
Zakladanie																				
Zvislé a kompletné konštrukcie																				
Vodorovné konštrukcie																				
Komunikácie																				
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
Izolácie proti vode a vlhkosti																				
Izolácie tepelné																				
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																				
Konštrukcie sklobetónové																				
Konštrukcie tesárske																				
Konštrukcie - drevostavby																				
Konštrukcie klampiarske																				
Konštrukcie - krytiny tvrdé																				
Konštrukcie stolárske																				
Konštrukcie doplnkové kovové																				
Podlahy z dlaždíc																				
Podlahy vlysové a parketové																				
Podlahy povlakové																				
Obklady																				
Dokoncovacie práce - nátery																				
UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE - kov																				
UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE- oprava omietok																				
UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE- oprava omietok																				
UMELECKO-REMESELNÉ PRÁCE- drevo																				
Hodinové zúčtovacie sadzby																				
Vlastná stavba sýpky- Elektromontáže																				
Vlastná stavba sýpky ÚK																				
Vlastná stavba sýpky VZT																				
Vlastná stavba sýpky- Zdravotechnika																				
Štrukturovaná kabeláž																				
SO.02 Spevnené plochy, sadové úpravy- 1.etapa																				

SO .03 NN prípojka -1.etapa																				
SO.04 Vodovodná prípojka a nadzemný hydrant-																				
SO.05 Kanalizácia - 1.etapa																				
SO.06.1 Stredotlaková plynová prípojka																				
SO.06.2 Odberné plynové zariadenie																				

Príloha č. 3

Zoznam známych subdodávateľov

1. **Mgr. art. Rudolf Boroš,** Šamudovce 115, 072 01 Michalovce, IČO: 52045200
Štatutárny orgán: Mgr. art. Rudolf Boroš, Šamudovce 115, 072 01 Michalovce
Predmet: reštaurátorske práce

2. **KUNZO plus, s.r.o.**, J.Fabiniho 1308/23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45969493
Štatutárny orgán: Ladislav Kunzo, Tatranská 367/9, 05311 Smižany,
Predmet: ZTI, ÚK

Ma

Príloha č. 4

Zoznam tretích osôb, ktorých kapacity budú na plnenie predmetu zmluvy využívané

1. **Ing. Michail Kropačev** v pozícii **stavbyvedúceho** s odborným zameraním pozemné stavby s evidenčným číslom 04212*10-23-24*
2. **Mgr. art. Rudolf Boroš** v pozícii **reštaurátora**, zapísaného v zozname členov Komory reštaurátorov pod číslom 180, na špecializáciu reštaurovania nástennej maľby, historickej omietky a muriva a tabuľovej maľby.