DODATOK č. 1

k Zmluve

č. PHZ-OPK1-2018-001482-003
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 28.05.2018
(ďalej len „dodatok")

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo:	Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO:	00151866
DIČ:	2020571520
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK7881800000007000180023
Zastúpené:	**gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.** na základe plnomocenstva č. p.: PHZ-OPK1-2018/001958-003 zo dňa 18.06.2018

(ďalej len „poskytovateľ")

a

Obec O d o r í n

Sídlo:	Odorín 266, 053 22 Odorín
IČO:	00329428
Peňažný ústav:	Prima Banka Slovensko
Číslo účtu:	SK55 5600 0000 0034 0125 5016
Zastúpené:	**Ing. Mária Goduľová**

(ďalej len „príjemca")
(ďalej len „zmluvné strany")

Článok I
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 5.2. Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-001482-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR zo dňa 28. 05. 2018 (ďalej len „zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. Príloha č. 1.1 zmluvy *„Špecifikácia dotácie"* sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 *„Špecifikácia dotácie č. 1"*.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ.

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy a príjemca obdrží jeden (1) rovnopis tohto dodatku.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne, slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 22.10.2018

V Odoríne, dňa 25.10.2018

Príloha č. 1.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

č. 1

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ALK2018-73

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

JKSO: KS:
Miesto: Odorín Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: IČO:
Obec Odorín IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45261661
Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves IČO DPH: SK2022909218

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	52 274,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**52 274,33**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	52 274,33	10 454,87

Cena s DPH	**v EUR**	**62 729,20**

OBEC ODORÍN
Typ zas.: OSOBNE Pridelené: NG
Došlo dňa: 06-04-2018 Reg. zn.: Skart. zn:
Evid. č.: 384/2018 Č. spisu:
Pril./Listy: Zapísal:

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC ODORÍN

6.9.18

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

alkon SV
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:45 261 661
IČ DPH:SK2022909218

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ALK2018-73

Stavba: **Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne**

Miesto: Odorín

Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: Obec Odorín

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**52 274,33**	**62 729,20**
01	Stavebné práce	52 274,33	62 729,20
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**52 274,33**	**62 729,20**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

Objekt: 01 - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:
Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**52 274,33**
D1 - Práce HSV	24 014,35
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	454,84
D3 - ZÁKLADY	550,14
D4 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8 201,16
D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 776,00
D6 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 032,21
D7 - Práce PSV	28 259,98
D8 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 206,34
D9 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 998,00
D10 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	5 742,57
D11 - KONŠTRUKCIE - KRYTINY TVRDÉ	457,80
D12 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	12 140,00
D13 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 715,27
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**52 274,33**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a nadstavba Požiarnej zbrojnice v Odoríne

Objekt: 01 - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 06.04.2018

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:
Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 274,33

D1 - Práce HSV 24 014,35

D2 - ZEMNÉ PRÁCE 454,84

1	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	5,346	20,50	109,59
2	K	132211201	Hlbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	10,773	18,50	199,30
3	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	4,788	20,50	98,15
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	11,718	1,57	18,40
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,189	3,20	29,40

D3 - ZÁKLADY 550,14

6	K	274313511	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3	6,732	81,72	550,14

D4 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 8 201,16

7	K	311273248	Murivo nos PDK YTONG 250 mm P4-500	m3	1,990	139,29	277,19
8	K	311273336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong hr.300 mm	m3	4,707	140,20	659,92
9	K	311273436	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong hr. 365 mm P3-550	m3	34,232	125,60	4 299,54
10	K	317143511	Preklady nosné Ytong 1200x240x250 mm	ks	1,000	45,91	45,91
11	K	317143723	Preklady nosné Ytong 1800x365x250 mm	ks	2,000	96,70	193,40
12	K	317143734	Preklady nosné Ytong 3000x365x250 mm	ks	2,000	142,00	284,00
13	K	317321511	Preklady zo železobetonu C 20/25	m3	2,025	93,75	189,84
14	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	15,120	17,50	264,60
15	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	15,120	6,45	97,52
16	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,180	1 150,00	207,00
17	K	342272536	Priečky Ytong 150mm	m2	69,514	24,20	1 682,24

D5 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 11 776,00

18	K	411142180	Ytong Montovaný strop z nosníkov dĺžky 1,8 m, stropných vložiek P2-500 a monolitickej zálievky z betónu	m2	9,000	66,60	599,40
19	K	411142380	Strop YTONG z nosníkov dĺžky 380 a vložiek P2-500, s podstĺpkovaním a dobetónovaním	m2	60,420	61,09	3 691,06
20	K	411142500	Strop YTONG z nosníkov dĺžky 500 a vložiek P2-500, s podstĺpkovaním a dobetónovaním	m2	27,000	64,59	1 743,93
21	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	3,853	102,50	394,93
22	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	19,400	10,19	197,69
23	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	19,400	4,25	82,45
24	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	19,400	8,00	155,20
25	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	19,400	2,23	43,26

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	0,497	1 150,00	571,55
27	K	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	t	0,554	1 150,00	637,10
28	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,510	101,48	1 573,95
29	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	93,660	8,25	772,70
30	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	93,660	3,15	295,03
31	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,885	1 150,00	1 017,75
			D6 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 032,21
32	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	129,952	3,20	415,85
33	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,869	27,50	133,90
34	K	964011211	Vybúranie železobet. prefabrik. prekladov v murive d. do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m -2,400 t	M3	1,620	75,00	121,50
35	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	m3	15,157	32,00	485,02
36	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,313	65,00	85,35
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,464	10,50	519,37
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	197,856	0,20	39,57
39	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,464	7,50	370,98
40	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	148,392	0,80	118,71
41	K	979131409	poplatok za skladku	t	49,464	15,00	741,96
			D7 - Práce PSV				28 259,98
			D8 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				1 206,34
42	K	711000000	Izolácia proti tlakovej vode 1x Hydrobit 1x Nap 1x Na	m2	113,440	6,78	769,12
43	K	713191410	izolácia tepelná položenie parozábrany z PE fólie Tyvek	m2	133,300	3,28	437,22
			D9 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				5 998,00
44	K	762342204	kontra latovanie	m2	217,850	0,97	211,31
45	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	132,000	4,55	600,60
46	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	311,000	6,08	1 890,88
47	K	762342202	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	217,850	0,73	159,03
48	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	11,778	25,28	297,75
49	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	108,000	0,70	75,60
50	K	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	140,000	1,20	168,00
51	K	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	108,000	1,10	118,80
52	M	*605000000*	*rezivo vr. náteru*	*m3*	*7,018*	*231,00*	*1 621,16*
53	M	*605000000.1*	*doska štítová*	*m3*	*0,350*	*225,50*	*78,93*
54	M	*605000000.2*	*lata impregn.*	*m3*	*4,410*	*175,95*	*775,94*
			D10 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				5 742,57
55	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	42,800	18,20	778,96

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	764359233	Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 300x500x700 mm	kus	4,000	18,60	74,40
57	K	764393240	Hrebeň strechy z pozinkového Pz plechu rš 500 mm	m	22,700	16,73	379,77
58	K	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	18,400	17,60	323,84
59	K	764171108	Krytina strechy LINDAB	m2	218,000	19,20	4 185,60
			D11 - KONŠTRUKCIE - KRYTINY TVRDÉ				457,80
60	K	765901232	Zakrytie šikmých striech parotesnou zábranou Jutafol	m2	218,000	2,10	457,80
			D12 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				12 140,00
61	K	766698112	Montáž garážových vrát stolárskeho zhotovenia otváracích do oceľovej alebo drevenej zárubne nad 6 m2	KUS	3,000	180,00	540,00
62	*M*	*611870000*	*vráta garažové 300 x300*	*ks*	*3,000*	*2 450,00*	*7 350,00*
63	K	766671015	D + M strešné okno Velux 78x140 cm	ks	10,000	425,00	4 250,00
			D13 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2 715,27
64	K	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych výšky 2000 mm x šírky 900 mm	KUS	1,000	56,00	56,00
65	K	767631520	Montáž a dodávka okien plastových	m2	11,900	103,30	1 229,27
66	K	767221120	Montáž a dodávka zábradlia schodišťa	m	6,000	145,00	870,00
67	*M*	*611000000*	*dvere vchodové 1-kr. uzamk. v. 200 š. 90 cm sklo*	*ks*	*1,000*	*560,00*	*560,00*