REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 10621
Stavba: **Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**43 617,81**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**43 617,81**	**8 723,56**
Cena s DPH	v	**EUR**	**52 341,37**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**43 617,81**	**52 341,37**
1	**SO 01 Obecný úrad**	28 024,73	33 629,68
2	**SO 02 TJ Odorín**	5 135,25	6 162,30
3	**SO 03 Materská škola**	4 373,86	5 248,63
4	**SO 04 Dom smútku**	6 083,97	7 300,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
1 - SO 01 Obecný úrad

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**28 024,73**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	28 024,73	20,00%	5 604,95
Cena s DPH		**v EUR**	**33 629,68**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
1 - SO 01 Obecný úrad

Miesto:
Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 024,728**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 425,477
	D	1	Zemné práce				9 307,839
1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	66,000	0,840	55,440
2	K	113307243	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	66,000	1,829	120,714
3	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	88,000	0,743	65,384
4	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	159,290	6,901	1 099,260
5	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	159,290	1,615	257,253
6	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	78,000	40,250	3 139,500
7	K	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	78,000	2,119	165,282
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	69,600	3,314	230,654
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	69,600	2,179	151,658
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	75,300	2,666	200,750
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,600	11,355	109,008
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - obsyp nádrže	m3	63,000	16,465	1 037,295
13	*M*	*5833125100*	*Kamenivo drobné ťažené 2-4mm B*	*t*	*116,000*	*11,948*	*1 385,968*
14	K	180403111	Založenie trávnika parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	290,000	0,911	264,190
15	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*7,468*	*5,416*	*40,447*
16	K	180405113	Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena na svahu nad 1:2-1:1	m2	120,000	6,332	759,840
17	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	272,000	0,683	185,776
18	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	30,000	1,314	39,420
	D	2	Zakladanie				2 522,835
19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	48,000	0,153	7,344
20	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	6,700	82,585	553,320
21	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	ks	5,000	14,321	71,605
22	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	230,000	0,729	167,670
23	*M*	*6936651300*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300*	*m2*	*234,600*	*0,923*	*216,536*
24	K	289971312	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy zatravňovacieho systému - PP GRIL pre uloženie zeminy a kameniva na upravenom povrchu	m2	22,500	14,433	324,743
25	*M*	*5922782500*	*Tvárnica polovegetačná PP rohož 330x330*	*ks*	*277,440*	*4,259*	*1 181,617*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 240,662
26	K	457531111	Filtračné vrstvy kameniva so zhutnením fr. 8/16, hr. 100mm, vsakovacie pásy	m3	6,000	33,035	198,210
27	K	457531112	Filtračné vrstvy bez zhutnenia od 16-63 do 32-63mm	m3	36,000	28,957	1 042,452
	D	5	Komunikácie				3 203,385
28	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	3,000	2,015	6,045
29	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	180,000	8,526	1 534,680
30	*M*	*5922902800*	*Vegetačné tvárnice 8/400/600 mm, sivá*	*m2*	*180,000*	*9,237*	*1 662,660*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	8	Rúrové vedenie				482,456
31	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	7,000	1,228	8,596
32	K	894431111	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	22,057	22,057
33	*M*	*2866111421*	*Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 160 KOVO TRADE*	*ks*	*1,000*	*148,229*	*148,229*
34	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu vo vsakovacom rigole do nádrže	ks	2,000	57,562	115,124
35	*M*	*5922360050*	*Uličná vpusť betónová, dno s hornou výpusťou TBV 500-1000 TECHNO TIP*	*ks*	*2,020*	*93,292*	*188,450*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 707,462
36	K	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 10/12, 5	m	10,000	6,937	69,370
37	*M*	*5838056300*	*Obrubníky kamenné rovné špicované bez lemov OP6 I/2*	*m*	*10,100*	*13,733*	*138,703*
38	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,500	88,010	132,015
39	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	261,013	522,026
40	K	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400 mm	m	4,000	29,417	117,668
41	*M*	*5922111800*	*Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody DN 4000 dl.100xhr.steny 9cm*	*ks*	*10,000*	*72,768*	*727,680*
	D	99	Presun hmôt HSV				4 960,838
42	K	998132211	Presun hmôt pre obj.8132, 8133,8134,8144,zvis.konštr.monolit.,plášť betón.do posuv.debnenia,v.do 50 m	t	273,641	18,129	4 960,838
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 850,315
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				98,678
43	K	721242117	Lapač strešných splavenín DN 160 - materiál PP	ks	2,000	33,089	66,178
44	K	721262107	Koncová klapka (žabia) DN 150	ks	2,000	16,250	32,500
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				3 751,637
45	K	724319118	Montáž retenčnej nádrže	ks	3,000	89,601	268,803
46	*M*	*2866112100*	*PVC-U nádrž objem 3000 l*	*ks*	*2,000*	*1 100,733*	*2 201,466*
47	*M*	*2866112200*	*PVC-U nádrž objem 5000 l*	*ks*	*1,000*	*1 281,368*	*1 281,368*
	D	M	Práce a dodávky M				748,936
	D	23-M	Montáže potrubia				321,160
48	K	230180039	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 5	m	40,000	1,585	63,400
49	*M*	*2861102400*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm*	*ks*	*13,000*	*17,662*	*229,606*
50	*M*	*2861100071*	*Krúžok tesniaci UR/D 150mm pre potrubie kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 05920*	*ks*	*6,000*	*1,099*	*6,594*
51	*M*	*2863101700*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°*	*ks*	*7,000*	*3,080*	*21,560*
	D	36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				427,776
52	K	360410288	Montáž solárneho čerpadla Pontec PondoSolar 1600	ks	1,000	45,042	45,042
53	*M*	*4844108031*	*Čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR Solar K7300 bez regulácie*	*ks*	*1,000*	*382,734*	*382,734*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
2 - SO 02 TJ Odorín

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 135,25**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 135,25	20,00%	1 027,05
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 162,30**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
2 - SO 02 TJ Odorín

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 135,251**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 831,360
	D	1	Zemné práce				2 032,998
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	38,000	0,743	28,234
2	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	37,600	6,901	259,478
3	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	37,600	1,615	60,724
4	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	16,720	40,250	672,980
5	K	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	16,720	2,119	35,430
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložné do 2 m	m2	16,000	3,314	53,024
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné hĺbky do 2 m	m2	16,000	2,179	34,864
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,560	2,666	60,145
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,520	11,355	85,390
10	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - obsyp nádrže	m3	13,000	16,465	214,045
11	*M*	*5833125100*	*Kamenivo drobné ťažené 2-4mm B*	*t*	*23,937*	*11,948*	*285,999*
12	K	180403111	Založenie trávnika parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	140,000	0,911	127,540
13	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*3,605*	*5,416*	*19,525*
14	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	0,683	95,620
	D	2	Zakladanie				208,828
15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,000	0,153	1,530
16	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	2,250	82,585	185,816
17	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	ks	1,500	14,321	21,482
	D	8	Rúrové vedenie				14,736
18	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	12,000	1,228	14,736
	D	99	Presun hmôt HSV				574,798
19	K	998132211	Presun hmôt pre obj.8132, 8133,8134,8144,zvis.konštr.monolit.,plášť betón.do posuv.debnenia,v.do 50 m	t	31,706	18,129	574,798
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 437,147
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				66,178
20	K	721242117	Lapač strešných splavenín DN 160 - materiál PP	ks	2,000	33,089	66,178
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 370,969
21	K	724319118	Montáž retenčnej nádrže	ks	1,000	89,601	89,601
22	*M*	*2866112200*	*PVC-U nádrž 5000 l*	*ks*	*1,000*	*1 281,368*	*1 281,368*
	D	M	Práce a dodávky M				866,744
	D	23-M	Montáže potrubia				322,682
23	K	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6,2	m	33,500	1,900	63,650
24	*M*	*2861100300*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x2000mm*	*ks*	*17,000*	*7,920*	*134,640*
25	*M*	*2862102800*	*PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 45°*	*ks*	*1,000*	*5,279*	*5,279*
26	*M*	*2862700700*	*PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 160/110*	*ks*	*1,000*	*2,168*	*2,168*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	*M*	*2863100400*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°*	*ks*	*8,000*	*2,205*	*17,640*
28	K	230180039	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 5	m	13,500	1,585	21,398
29	*M*	*2861102400*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm*	*ks*	*4,000*	*17,662*	*70,648*
30	*M*	*2861100071*	*Krúžok tesniaci UR/D 150mm pre potrubie kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 05920*	*ks*	*1,000*	*1,099*	*1,099*
31	*M*	*2863101700*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°*	*ks*	*2,000*	*3,080*	*6,160*
	D	36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				544,062
32	K	361190201	Montáž skrine zdrojovej s príslušenstvom a napojením na čerpadlo nádrže so spinačom	ks	1,000	29,212	29,212
33	*M*	*4260400900*	*Čerpadlo kalové ponorné 3 fázové*	*ks*	*1,000*	*514,850*	*514,850*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
3 - SO 03 Materská škola

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 373,86**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 373,86	20,00%	874,77
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 248,63**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
3 - SO 03 Materská škola

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 373,862**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 216,077
	D	1	Zemné práce				1 552,844
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	7,400	0,743	5,498
2	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	7,440	6,901	51,343
3	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	7,440	1,615	12,016
4	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	16,720	40,250	672,980
5	K	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	16,720	2,119	35,430
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	16,000	3,314	53,024
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	16,000	2,179	34,864
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,560	2,666	60,145
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,580	11,355	63,361
10	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - obsyp nádrže	m3	13,000	16,465	214,045
11	*M*	*5833125100*	*Kamenivo drobné ťažené 2-4mm B*	*t*	*23,937*	*11,948*	*285,999*
12	K	180403111	Založenie trávnika parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	37,000	0,911	33,707
13	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*0,953*	*5,416*	*5,161*
14	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	37,000	0,683	25,271
	D	2	Zakladanie				208,828
15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,000	0,153	1,530
16	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	2,250	82,585	185,816
17	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	ks	1,500	14,321	21,482
	D	8	Rúrové vedenie				13,508
18	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	11,000	1,228	13,508
	D	99	Presun hmôt HSV				440,897
19	K	998132211	Presun hmôt pre obj.8132, 8133,8134,8144,zvis.konštr.monolit.,plášť betón.do posuv.debnenia,v.do 50 m	t	24,320	18,129	440,897
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 470,236
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				99,267
20	K	721242117	Lapač strešných splavenín DN 160 - materiál PP	ks	3,000	33,089	99,267
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 370,969
21	K	724319118	Montáž retenčnej nádrže	ks	1,000	89,601	89,601
22	*M*	*2866112200*	*PVC-U nádrž 5000 l*	*ks*	*1,000*	*1 281,368*	*1 281,368*
	D	M	Práce a dodávky M				687,549
	D	23-M	Montáže potrubia				143,487
23	K	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6,2	m	7,500	1,900	14,250
24	*M*	*2861100300*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x2000mm*	*ks*	*4,000*	*7,920*	*31,680*
25	*M*	*2862102800*	*PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 45°*	*ks*	*1,000*	*5,279*	*5,279*
26	*M*	*2862700700*	*PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 160/110*	*ks*	*1,000*	*2,168*	*2,168*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	*M*	*2863100400*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°*	*ks*	*5,000*	*2,205*	*11,025*
28	K	230180039	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 5	m	8,000	1,585	12,680
29	*M*	*2861102400*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm*	*ks*	*3,000*	*17,662*	*52,986*
30	*M*	*2861100071*	*Krúžok tesniaci UR/D 150mm pre potrubie kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 05920*	*ks*	*1,000*	*1,099*	*1,099*
31	*M*	*2863101700*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°*	*ks*	*4,000*	*3,080*	*12,320*
	D	36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				544,062
32	K	361190201	Montáž skrine zdrojovej s príslušenstvom a napojením na čerpadlo nádrže so spínačom	ks	1,000	29,212	29,212
33	*M*	*4260400900*	*Čerpadlo kalové ponorné 3 fázové*	*ks*	*1,000*	*514,850*	*514,850*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
4 - SO 04 Dom smútku

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 083,97**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 083,97	20,00%	1 216,79
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 300,76**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín
Objekt:
4 - SO 04 Dom smútku

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 083,972**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 029,591
	D	1	Zemné práce				1 823,571
1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	20,000	1,541	30,820
2	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	7,630	7,630
3	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	22,800	0,743	16,940
4	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	17,700	6,901	122,148
5	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	17,700	1,615	28,586
6	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	16,720	40,250	672,980
7	K	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	16,720	2,119	35,430
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	16,000	3,314	53,024
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	16,000	2,179	34,864
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,300	2,666	67,450
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,540	11,355	40,197
12	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - obsyp nádrže	m3	13,640	16,465	224,583
13	*M*	*5833125100*	*Kamenivo drobné ťažené 2-4mm B*	*t*	*25,115*	*11,948*	*300,074*
14	K	180403111	Založenie trávnika parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	105,000	0,911	95,655
15	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*2,704*	*5,416*	*14,645*
16	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115,000	0,683	78,545
	D	2	Zakladanie				208,828
17	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,000	0,153	1,530
18	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	2,250	82,585	185,816
19	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	ks	1,500	14,321	21,482
	D	4	Vodorovné konštrukcie				137,519
20	K	451561112	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	24,000	1,348	32,352
21	K	467510111	Balvanitý sklz z lomového kameňa hm. 300-3000 kg s preštrkovaním hr. vrstvy 700-1200 mm	m2	1,000	105,167	105,167
	D	5	Komunikácie				173,160
22	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	24,000	7,215	173,160
	D	8	Rúrové vedenie				12,280
23	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých	ks	10,000	1,228	12,280
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				834,498
24	K	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 10/12, 5	m	27,000	6,937	187,299
25	*M*	*5838034300*	*Obrubníky kamenné rovné OP 4 I/2*	*m*	*27,270*	*23,733*	*647,199*
	D	99	Presun hmôt HSV				839,735
26	K	998132211	Presun hmôt pre obj.8132, 8133,8134,8144,zvis.konštr.monolit.,plášť betón.do posuv.debnenia,v.do 50 m	t	46,320	18,129	839,735

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 272,762
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				82,428
27	K	721242117	Lapač strešných splavenín DN 160 - materiál PP	ks	2,000	33,089	66,178
28	K	721262107	Koncová klapka (žabia) DN 150	ks	1,000	16,250	16,250
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 190,334
29	K	724319118	Montáž retenčnej nádrže	ks	1,000	89,601	89,601
30	*M*	*2866112200*	*PVC-U nádrž 3000 l*	*ks*	*1,000*	*1 100,733*	*1 100,733*
	D	M	Práce a dodávky M				781,619
	D	23-M	Montáže potrubia				237,557
31	K	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6,2	m	8,500	1,900	16,150
32	*M*	*2861100300*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x2000mm*	*ks*	*4,500*	*7,920*	*35,640*
33	*M*	*2862102800*	*PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 45°*	*ks*	*1,000*	*5,279*	*5,279*
34	*M*	*2863100400*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°*	*ks*	*6,000*	*2,205*	*13,230*
35	K	230180039	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 5	m	21,000	1,585	33,285
36	*M*	*2861102400*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm*	*ks*	*7,000*	*17,662*	*123,634*
37	*M*	*2861100071*	*Krúžok tesniaci UR/D 150mm pre potrubie kanalizačné rebrované ULTRA RIB 2 DIN Maincor Plast č. obj.č. 05920*	*ks*	*1,000*	*1,099*	*1,099*
38	*M*	*2863101700*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°*	*ks*	*3,000*	*3,080*	*9,240*
	D	36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				544,062
39	K	361190201	Montáž skrine zdrojovej s príslušenstvom a napojením na čerpadlo nádrže so spínačom	ks	1,000	29,212	29,212
40	*M*	*4260400900*	*Čerpadlo kalové ponorné 3 fázové*	*ks*	*1,000*	*514,850*	*514,850*